

Strzelino przy stawie

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 d.1 0103-06 z sz. 2.14. 9904-3	<b>Pomost</b> Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym na głębokość 6 m w grunt kat. III - ilość elementów 21-50	szt.		
			8	8.000	8.000
2	KNR 2-14 d.1 0402-02	Krzyżulce na palach pomostów i estakad montowane z wody - wszystkie śruby nad wodą 0,07*0,14*3*6	m <sup>3</sup>	0.176	0.176
3	KNR 2-14 d.1 0404-02	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z wody 0,07*0,14*3*6	m <sup>3</sup>	0.176	0.176
4	KNR 2-14 d.1 0405-02	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody 0.12*2*50	m <sup>2</sup>	12.000	12.000
5	KNR 2-14 d.1 0406-01	Krawężniki o przekroju do 252 cm2 14	m	14.000	14.000
6	KNR 2-14 d.1 0406-02	Balustrady pomostowe 14	m	14.000	14.000
7	KNR 2-01 d.1 0310-02 z sz. 2.3 9907	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpani o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry 0.6	m <sup>3</sup>	0.600	0.600
8	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.6	m <sup>3</sup>	0.600	0.600
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>