

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia w budynku nr 95 zajmowanego przez CBZC  
Wydział w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 dla potrzeb zmian  
organizacyjnych

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Kusocińskiego 51

NAZWA INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

ADRES INWESTORA: 25-372 KIELCE, UL. SEMINARYJSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mł. asp. Alan Gawlicki

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
12.06.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>CBZC - roboty budowlane</b>			
1.1		<b>Ścianka z g-k, drzwi</b>			
d.1.1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		2,94 * 6,15 - 2	m2	16,081	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,081</b>
d.1.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.1	KNR-W 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z g-k	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	D1 - Skrzydło drzwiowe pojedyncze 90/200, wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone typu Porta CPL MODEL 1.1 kolor, antracyt, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami, zamek, wkładka patentowa, klamka metalowa patentowa z długim szyldem Royal, skrzydło 90x200 + ościeżnica przylgowa, opaskowa, Porta System.	szt		
	Drzwi - D1	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		6,15 * 2 - 2	m	10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
1.2		<b>Sufit</b>			
d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z montażem typu Armstrong Perla OP 600x600x15mm	m2		
		(8,8 - 0,15 - 0,5) * 6,15 - 4,35 * 0,4	m2	48,383	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,383</b>
1.3		<b>Wentylacja</b>			
d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
d.1.3	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm. Zmiana opisu i nakładów z uwagi na prosty odcinek przewodu wentylacyjnego bez kształtek.	m2		
		4,5	m2	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
d.1.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		0,4 * 3 * 4,4	m2	5,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,280</b>
d.1.3	kalk. własna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach w wykutych otworach.	szt		
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
1.4		<b>Elektryka i teletechnika</b>			
d.1.4	kalk. własna	Demontaż istniejącego gniazda PEL (2 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.4	kalk. własna	Demontaż Listwy elektroinstalacyjnej kablowej z PCW	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1.4	kalk. własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.1.4	KNNR 5 0205-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
15 d.1.4	KNNR 5 0503-03 z.sz.2.3. analogia	Dostawa + montaż Opraw ledowych rastrowych podtynkowych do wbudowania w suficie podwieszanym 60x60 - Oprawa rastrowa podtynkowa 60x60 przystosowana do świetlówek ledowych T8 LED, moc maksymalna 4x18 W, stopień ochrony min. IP 20, materiał klosza PMMA, np. typu REGIS 4LED OPAL 418PT KANLUX + świetlówki T8 LED 4 x 9W (każda strumień świetlny min. 1000 lm.)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.1.4	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.4	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Materiał (szafka teletechniczna) po stronie inwestora.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.4	KNNR 5 0110-04 analogia	Listwy elektroinstalacyjne kablowe białe z PCW typu KI 60x40.1 Polam Suwałki, przykręcane.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.1.4	kalk. własna	Montaż obudowy (ramki) gniazda PEL 2x45x45.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1.4	kalk. własna	Montaż obejm OZM/OZMO. Materiał po stronie inwestora.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>1.5</b>		<b>Malowanie</b>			
21 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		4,35 * 2,74 * 2 + 6,15 * 2,74 * 2 + 4,35 * 2,74 * 2 + 6,15 * 2,74 * 2 - 4 - 4 + 5,85 * 0,5 + 0,4 * 2 * 4,35	m <sup>2</sup>	113,485	
				RAZEM	113,485
<b>1.6</b>		<b>Inne</b>			
22 d.1.6	KNR 4-03 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.6		Zabezpieczenie folią, taśmą malarską, tekturą malarską: podłóg, okien, drzwi, el. wyposażenia w remontowanym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000