

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DWÓCH ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ
w obiekcie bloku sportowego szkoły ZSCKR w Sandomierzu
LIKwidACJA SZKODY 1000240672KM08

ADRES INWESTYCJI : ul. Mokozyńska 1; Sandomierz

INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : ul. Mokozyńska 1; 27-600 SANDOMIERZ

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Rabęda
Upr. bud. 115/KL/2002

mgr inż. Tomasz Rabęda
Uprawnienie budowlane do wykonywania
i nadzoru bez ograniczeń w specjalności
remontowo-budowlanej
Upr. bud. KL-115/2002
Pa SUW/TC/0499/03

DATA OPRACOWANIA : 24.10.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu



KOSZTORYS JAKO PODSTAWA DO WYSTAWIENIA

FAKTURY ZA ROBOTY LIKWIDACJI SZKODY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
SZKODA 1000240672KM08					
1					
1	KNR-W 4- d.1 011216-01	SALA LEKCYJNA NR 22 Ip. Zabezpieczenie podłóg folią 5,76*15,11	m ² m ²		
				87,034	
				RAZEM	87,034
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 8,9	m ² m ²		
				8,900	
				RAZEM	8,900
3	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 8,9	m ² m ²		
				8,900	
				RAZEM	8,900
4	KNKRB 2 d.1 1401-09	Fluatowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/ 8,9	m ² m ²		
				8,900	
				RAZEM	8,900
5	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPELNIENIE GŁA- DZI/ 8,9	m ² m ²		
				8,900	
				RAZEM	8,900
6	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności 189,011	m ² m ²		
				189,011	
				RAZEM	189,011
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome poz.1	m ² m ²		
				87,034	
				RAZEM	87,034
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe 101,977	m ² m ²		
				101,977	
				RAZEM	101,977
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.1	m ² m ²		
				87,034	
				RAZEM	87,034
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m ² m ²		
				101,977	
				RAZEM	101,977
11	KNR 4- d.1 011215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,00*0,80*2	m ² m ²		
				3,200	
				RAZEM	3,200
12	KNR 19- d.1 011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 2,45*2,17*5	m ² m ²		
				26,583	
				RAZEM	26,583
2					
GABINET NAUCZYCIELI WF parter					
13	KNR-W 4- d.2 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,07*2,79	m ² m ²		
				14,145	
				RAZEM	14,145
14	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,348	m ² m ²		
				3,348	
				RAZEM	3,348
15	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2,79*1,2	m ² m ²		
				3,348	
				RAZEM	3,348
16	KNKRB 2 d.2 1401-09	Fluatowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/ 2,79*1,2	m ² m ²		
				3,348	
				RAZEM	3,348
17	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPELNIENIE GŁA- DZI/ 3,348	m ² m ²		
				3,348	

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,348
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,79+5,07)*2*2,79	m ²		
			m ²	43,859	
				RAZEM	43,859
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe 43,859	m ²		
			m ²	43,859	
				RAZEM	43,859
20	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian poz.19	m ²		
			m ²	43,859	
				RAZEM	43,859
21	KNR 4- d.2 011215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,00*0,80	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
22	KNR 19- d.2 011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 2,39*1,14	m ²		
			m ²	2,725	
				RAZEM	2,725
3		SALA GIMNASTYCZNA - PARTER			
23	KNR-W 4- d.3 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,83*24,00	m ²		
			m ²	307,920	
				RAZEM	307,920
24	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 24,92	m ²		
			m ²	24,920	
				RAZEM	24,920
25	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 24,92	m ²		
			m ²	24,920	
				RAZEM	24,920
26	KNKRB 2 d.3 1401-09	Fluatowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/ 24,92	m ²		
			m ²	24,920	
				RAZEM	24,920
27	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPEŁNIENIE GLADZI/ 24,92	m ²		
			m ²	24,920	
				RAZEM	24,920
28	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 565,12	m ²		
			m ²	565,120	
				RAZEM	565,120
29	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome poz.23	m ²		
			m ²	307,920	
				RAZEM	307,920
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe 257,2	m ²		
			m ²	257,200	
				RAZEM	257,200
31	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufitów poz.23	m ²		
			m ²	307,920	
				RAZEM	307,920
32	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian poz.30	m ²		
			m ²	257,200	
				RAZEM	257,200
33	KNR 19- d.3 011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 2,67*4,17*8	m ²		
			m ²	89,071	
				RAZEM	89,071

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
SZKODA 1000240672KM08						
1		SALA LEKCYJNA NR 22 Ip.				
d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	87,034	0,00	0,00
d.1	KNR 4-010701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	8,900	0,00	0,00
d.1	KNR 4-010711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	8,900	0,00	0,00
d.1	KNKR B 21401-09	Fluotowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/	m ²	8,900	0,00	0,00
d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPEŁNIENIE GŁADZI/	m ²	8,900	0,00	0,00
d.1	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	189,011	0,00	0,00
d.1	NNRNKB 2021134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome	m ²	87,034	0,00	0,00
d.1	NNRNKB 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe	m ²	101,977	0,00	0,00
d.1	KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	87,034	0,00	0,00
d.1	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²	101,977	0,00	0,00
d.1	KNR 4-011215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	3,200	0,00	0,00
d.1	KNR 19-011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	26,583	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SALA LEKCYJNA NR 22 Ip.	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		GABINET NAUCZYCIELI WF parter				
d.2	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	14,145	0,00	0,00
d.2	KNR 4-010701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	3,348	0,00	0,00
d.2	KNR 4-010711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	3,348	0,00	0,00
d.2	KNKR B 21401-09	Fluotowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/	m ²	3,348	0,00	0,00
d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPEŁNIENIE GŁADZI/	m ²	3,348	0,00	0,00
d.2	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	43,859	0,00	0,00
d.2	NNRNKB 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe	m ²	43,859	0,00	0,00
d.2	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²	43,859	0,00	0,00
d.2	KNR 4-011215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	1,600	0,00	0,00
d.2	KNR 19-011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	2,725	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	----------	------	-----------	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GABINET NAUCZYCIELI WF parter

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		SALA GIMNASTYCZNA - PARTER				
23 d.3	KNR-W 4- 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	307,920	0,00	0,00
24 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	24,920	0,00	0,00
25 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	24,920	0,00	0,00
26 d.3	KNKRB 2 1401-09	Fluatowanie tynków wewnętrznych /WZMOCNIENIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW PO OSUSZENIU/	m ²	24,920	0,00	0,00
27 d.3	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach /UZUPEŁNIENIE GŁADZI/	m ²	24,920	0,00	0,00
28 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	565,120	0,00	0,00
29 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome	m ²	307,920	0,00	0,00
30 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe	m ²	257,200	0,00	0,00
31 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	307,920	0,00	0,00
32 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²	257,200	0,00	0,00
33 d.3	KNR 19- 011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	89,071	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SALA GIMNASTYCZNA - PARTER

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SALA LEKCYJNA NR 22 Ip.				0,00
2	GABINET NAUCZYCIELI WF parter				0,00
3	SALA GIMNASTYCZNA - PARTER				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł