

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
gazownia.bytom@psgaz.pl

WODKAN-PROJEKT
ul. Patriotów 7B/1
41-200 Sosnowiec

Wasz znak: 104-PW-196-20
Nasz znak: PSG-ZA 0156.763.477.
[4325.20-160084967].21

Bytom: 22.01.2021 r.

dot.: uzgodnienia i wywiadu branżowego dla projektu budowlanego p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14 ,16 w Piekarach Śląskich”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy naniesiono orientacyjnie istniejącą sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia w technologii stalowej i PE oraz nieczynne gazociągi. Projektowany wodociąg oraz jego przyłącza krzyżują się z czynnymi gazociągami: DN200 Stal – 2 razy, DN150 Stal – 3 razy, DN100 Stal – 2 razy. Projektowana sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej krzyżują się z czynnymi gazociągami: DN150 Stal – 4 razy), Dz110 PE – 3 razy, DN100 Stal – 13 razy.

W w/w miejscach skrzyżowań należy zachować normatywną odległość pionową min. 0,2m (przewód kanalizacyjny/wodociągowy układany pod gazociągiem) oraz zabezpieczyć skrzyżowania z gazociągami poprzez zamontowanie rur ochronnych na rurach kanalizacji sanitarnej i przewodach wodociągowych.

Należy zachować także odległość poziomą min. 0,5m między zewnętrzną ścianką gazociągu, a zewnętrzną ścianką kanalizacji/wodociągu. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń zachować szczególną ostrożność i prace w obrębie gazociągów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętów mechanicznych i prace należy wykonywać pod naszym nadzorem.

W przypadku nie zachowania normatywnych odległości pionowej 0,2m i braku rury ochronnej na przewodzie kanalizacji/wodociągu należy zabezpieczyć gazociągi. W przypadku zabezpieczania gazociągu (stalową lub polietylenową rurą ochronną spawaną wzdłużnie) – odpowiedni projekt przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze. Należy wystąpić o nadzór nad pracami w miejscu skrzyżowań na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac w terenie do Gazowni w Bytomiu. Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

-verte-

Zabezpieczenie gazociągu stalową lub polietylenową (stosownie do materiału gazociągu) rurą ochronną spawaną wzdłużnie należy zlecić uprawnionej firmie, i prace prowadzić pod nadzorem Gazowni w Bytomiu. Jednocześnie informujemy, że zabezpieczenie gazociągu stalową lub polietylenową rurą ochronną, sporządzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej i geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. standardami, jak również wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Informujemy że w rejonie tych ulic obecnie trwają prace projektowe na modernizację sieci gazowej. Projekt modernizacji opracowuje firma i-projekt Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice. Prosimy do nich zwrócić się z prośbą o mapy projektu.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2, 3**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfatego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia na adres email: gazownia.bytom@psgaz.pl. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CA MIEROWNIKA
Gazownia w Bytomiu


Jacek Schmidt

Załączniki :

- plan syt. z nan. siecią gazową – 1

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1x4/

5.3.1.2 /1x4/