
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
ul. Tadeusza Kościuszki 21

NAZWA INWESTORA: GMINA NASIELSK

ADRES INWESTORA: 05-190 NASIELSK, ul. Elektronowa 3

BRANŻE: budowlana; wyposażenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. bud. Zenon Brzeski - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA: 30-04-2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30-04-2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Pasy kontrastowe na ścianach			
			Pas o szerokości 29cm na wszystkich ścianach korytarzy, słupach, holu i innych ścianach części wspólnych skrzydła dydaktycznego oraz w pomieszczeniu stołówki, gabinecie psychagoga/pedagoga, logopedy - długość 520mb			
1 d.1	KNR K-04 0109-02		Gruntowanie i ułożenie tynku mozaikowego na istniejący tynk mozaikowy 30cm od posadzki od posadzki (R=1,4)	m2		
			151,00	m2	151,000	
					RAZEM	151,000
			Koniec pozycji			
2 d.1			Demontaż i i ponowny montaż szafek szkolnych	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
2			Wyrożnienie drzwi na tle ściany			
			Pas o szerokości 60cm i wysokości około 205cm (do wysokości ościeżnicy) na wszystkich ścianach korytarzy, słupach, holu i innych ścianach części wspólnych skrzydła dydaktycznego oraz w pomieszczeniu stołówki, gabinecie psychagoga/pedagoga, sali gimnastycznej itp			
3 d.2	KNR K-04 0109-02		Gruntowanie i ułożenie tynku mozaikowego na istniejący tynk mozaikowy 30cm od posadzki od posadzki (R=1,4)	m2		
			68,4	m2	68,400	
					RAZEM	68,400
3			Wymiana klamek			
4 d.3	KNR 13-23 0603-07		Wymiana w drzwiach istniejących klamek na nowe kontrastujące z drzwiami	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
5 d.3	KNR 13-23 0603-06 analogia		Wymiana w drzwiach istniejących pochwytów na nowe kontrastujące z drzwiami	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
4			Przestrzeń przedsionka			
6 d.4	KNR 4-01 0354-07 analogia		Demontaż i przekazanie szkole istniejących drzwi dwuskrzydłowych (R=2) Krotność = 2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.4	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			6,60	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
8 d.4	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (rozebranie części ściany w celu uzyskania na gotowo światła przejścia 151cm (jeżeli Inspektor Nadzoru na etapie budowy stwierdzi konieczność wykonania nowego nadproża Wykonawca wykona je w ramach danego zakresu prac))	m3		
			0,300 * 2,10 * 0,25	m3	0,158	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,158
9 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.8	m3	0,158	
					RAZEM	0,158
10 d.4	wycena indywidualna		Utylizacja gruzu	t		
			poz.9 * 1,8	t	0,284	
					RAZEM	0,284
			Obrobienie otworu po pracach poszerzenia przejścia w tym tynkowanie i malowanie zgodnie z kolorystyką istniejących ścian oraz rodzajem zastosowanej farby (malowanie minimum po 1m w koło otworu)			
11 d.4	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			10,00	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
12 d.4	KNR-W 2-02 0830-03 analogia		Wyrównanie powierzchni ścian (krotność=0,5) Krotność = 0,5	m2		
			poz.11	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.4	KNR 2-02 1506-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian	m2		
			poz.11	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
			Koniec pozycji złożonej			
14 d.4	KNR-W 4-01 0815-08		Demontaż i montaż istniejących listew narożnych a w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe (jako nowe przyjęto 50%)	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
15 d.4	KNR 2-02 1112-06		Uzupełnienie wykładziny podłogowej poprzez wklejenie nowych pasów wykładziny oraz jej zespawanie z już istniejącą, wraz z wywinięciem na ścianę (R=2)	m2		
			3,00	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
16 d.4	KNR 2-02 1112-09		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			poz.15	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
17 d.4			Skrócenie istniejących listew przypodłgowych	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
18 d.4	wycena indywidualna		Monaż i demontaż znaków i tablic naściennych	r-g		
			2	r-g	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Zakup i wyposażenie budynku w schodolaz gąsienicowy			
19 d.5	wycena indywidualna		Zakup i montaż schodolazu gąsienicowego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Oznaczenie biegów stopni			
20 d.6	ZKNR C-2 0601-01 analogia		Umycie i odtłuszczenie schodów w miejscach klejenia taśmy (R=2)	m2		
			30,00	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
21 d.6	KNR 2-02 1112-03 analogia		Taśma antypoślizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miękka) przyklejana na stopień i podstopień o szerokości całkowitej 5+5cm	m2		
			44,800 * 0,10	m2	4,480	
					RAZEM	4,480
22 d.6	wycena indywidualna		Taśma antypoślizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miękka) przyklejana na stopień i podstopień o szerokości całkowitej 5+5cm - tylko zakup	m2		
			18,00 * 0,10	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
7			Zmiana lokalizacji grzejników			
23 d.7			Zamrożenie instalacji centralnego ogrzewania	pkt		
			8	pkt	8,000	
					RAZEM	8,000
24 d.7	KNR-W 2-02 20205-01		Oslony na grzejniki - demontaż (R=0,5, M=0)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
25 d.7	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 (wraz zawieszami)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
26 d.7	KNR-W 4-02 0610-01		Demontaż rur przyłącznych do grzejników z podłączeniem bocznym o śr. 15 mm	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
27 d.7	KNR-W 4-02 0609-01		Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 10-12 mm	m		
			56,00	m	56,000	
					RAZEM	56,000
28 d.7	KNR-W 2-15 0418-07		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (grzejniki z demontaży, zawiesia nowe)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
29 d.7	KNR INSTAL 0301-01		Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) - nowe podejścia pod grzejniki	m		
			25,00	m	25,000	
					RAZEM	25,000
30 d.7	KNR 0-34 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			poz.29	m	25,000	
					RAZEM	25,000
31 d.7	KNR INSTAL 0305-01		Rury przyłączne o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach - nowe podejścia pod grzejniki	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.7	KNR INSTAL 0301-06		Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) wraz z uchwytami - przebudowa pionów (R=1,2, MP=6%)	m		
			22,00	m	22,000	
					RAZEM	22,000
33 d.7	KNR 0-34 0101-19		Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)	m		
			poz.32	m	22,000	
					RAZEM	22,000
34 d.7	KNR K-04 0109-02		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - typu jak istniejąca na obiekcie w zakresie kolorystyki i grubości ziarna) na całej powierzchni ściany z demontowanymi grzejnikami, od posadzki do wysokości istniejącej lamperii (w miejscach zdemontowanych grzejników wykonać dwie warstwy w celu uzyskania równiej powierzchni dla całej ściany	m2		
			16,00	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
8			Zakupy do sali psychologa/pedagoga			
35 d.8	wycena indywidualna		Zakup i dostawa puf	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
9			Gabinet logopedy i Sali SI w skrzydle B			
36 d.9	wycena indywidualna		Wyniesienie i zabezpieczanie z biblioteki książek wraz szafami, biurkami, krzesłami i innego wyposażenia a po zakończeniu prac ponowne ich wniesienie i ułożenie	r-g		
			40	r-g	40,000	
					RAZEM	40,000
37 d.9	KNR 4-01 0354-04 analogia		Demontaż drzwi ze ściany GK (drzwi przekazać szkole)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.9	KSNR 5 0405-04 analogia		Zmiana lokalizacji włączników światła ze ścianki GK na ścianę murowaną wraz z wymianą kabla od włącznika do puszek i wymianą na nowe włączniki (R=1,3, jako M dodatkowo puszka)	wyp.		
			1	wyp.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.9	KNR 4-01 0354-07		Demontaż i utylizacja drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.9	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2,10 * 0,30 * 2	m3	0,126	
					RAZEM	0,126
41 d.9	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			0,20 * 0,25 * 1,20 * 2	m3	0,120	
					RAZEM	0,120
42 d.9	KNR 4-01 0334-01		Wykucie wnęk w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych - dla belek stalowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2 * 2	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
43 d.9	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cęg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1,50 * 2 * 2	m	6,000	
					RAZEM	6,000
44 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.42 * 0,24 * 0,24 * 0,15	m3	0,035	
			poz.43 * 0,12 * 0,06	m3	0,043	
			A (Suma częściowa)	m3	0,078	
					RAZEM	0,078
45 d.9	Utylizacja papy		Utylizacja gruzu	t		
			poz.44 A * 1,8	t	0,140	
					RAZEM	0,140
46 d.9	KNR 4-01 0317-05		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża C120	m		
			1,50 * 2 * 2	m	6,000	
					RAZEM	6,000
47 d.9	KNR 7-12 0101-01		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			0,446 {m2/m} * poz.46	m2	2,676	
					RAZEM	2,676
48 d.9	KNR 7-12 0201-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.47	m2	2,676	
					RAZEM	2,676
49 d.9	KNR 4-01 0317-06		Obmurowanie końców belek	szt.		
			poz.42	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
50 d.9	KNR 19-01 0704-03 analogia		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na konstrukcji stalowej - nadproża	m2		
			(0,12 * 1,50 * 2 + 0,25 * 1,00) * 2	m2	1,220	
					RAZEM	1,220
51 d.9	KNR 19-01 0705-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
			poz.50	m2	1,220	
					RAZEM	1,220
52 d.9	KNR 4-01 0711-07		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.50	m2	1,220	
					RAZEM	1,220
53 d.9	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			7,50 - poz.52	m2	6,280	
					RAZEM	6,280
54 d.9	KNR 0-19 1024-06		Montaż nowych drzwi 100/200 w stolarnie aluminiowej (jak istniejące na obiekcie) wraz z klamkami i wkładkami	m2		
			1,00 * 2,00 * 2	m2	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
55 d.9	ZKNR C-2 0114-01		Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
			poz.56 + poz.57	m2	381,000	
					RAZEM	381,000
56 d.9	KNR 2-02 1506-01 analogia		Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące - farba biała	m2		
			296,00	m2	296,000	
					RAZEM	296,000
57 d.9	KNR 2-02 1506-01 analogia		Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące - farba biała	m2		
			85,00	m2	85,000	
					RAZEM	85,000
58 d.9	KNR 2-02 1112-06		Uzupełnienie wykładziny podłogowej poprzez wklejenie nowych pasów wykładziny oraz jej zespawanie z już istniejącą, wraz z wywinięciem na ścianę (R=2)	m2		
			3,00	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
59 d.9	wycena indywidualna		Demontaż i ponowny montaż oznaczeń naściennych	r-g		
			5	r-g	5,000	
					RAZEM	5,000
60 d.9			Skrócenie istniejących listew przypodłogowych oraz wywinięć z wykładziny PVC na ścianach, przy listwach drewnianych należy przeprowadzić malowanie przeciętych krawędzi	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
61 d.9	KSNR 5 0405-04 analogia		Zmiana lokalizacji włączników światła z 150cm na 90cm wraz z wymianą kabla od włącznika do puszek wymianą na nowe włączniki (R=1,3, jako M dodatkowo puszka)	wyp.		
			7	wyp.	7,000	
					RAZEM	7,000
62 d.9	KSNR 5 0405-06 analogia		Zmiana lokalizacji gniazd z 150 na 40cm wraz z wymianą kabla od gniazda do puszek i wymianą gniazda na nowe (R=1,3, jako M dodatkowo puszka)	wyp.		
			6	wyp.	6,000	
					RAZEM	6,000
			Prace naprawcze ścian po wkuciu nowego okablowania oraz wykuciu istniejącego (demontowanego) okablowania - uzupełnienie bruzd, szpachlowanie, gruntowanie			
63 d.9	KNNR 5 1207-02		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
			20,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
64 d.9	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
			poz.63	m	20,000	
					RAZEM	20,000
65 d.9	KNNR 5 1203-01		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
			3 * 2	szt.ż ył	6,000	
					RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.9	KNNR 5 1208-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			poz.63	m	20,000	
					RAZEM	20,000
67 d.9	ZKNR C-2 0812-03 analogia, kalk. własna		Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie bruzd	m		
			poz.66	m	20,000	
					RAZEM	20,000
68 d.9	KNR K-11 0401-05 analogia, kalk. własna		Gruntowanie podłoża o szer. do 60 mm	m		
			poz.66	m	20,000	
					RAZEM	20,000
10			Montaż w sali SI rolet zacięniających o wyższym stopniu zacięnienia			
69 d.10	KNR K-06 0403-01		Zakup dostawa i montaż rolet wolnowiszących o wymiarach 150x150cm (przed zakupem należy sprawdzić wymiary w naturze)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11			Wymiana drzwi i malowanie sali			
70 d.11	wycena indywidualna		Wyniesienie i zabezpieczanie z biblioteki książek wraz szafami, biurkami, krzesłami i innego wyposażenia a po zakończeniu prac ponowne ich wniesienie i ułożenie	r-g		
			40	r-g	40,000	
					RAZEM	40,000
71 d.11	KNR 4-01 0354-07 analogia		Demontaż drzwi ze ściany (drzwi przekazać szkole)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
72 d.11	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
			0,10 * 2,10 * 0,30	m3	0,063	
					RAZEM	0,063
73 d.11	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			0,20 * 0,25 * 1,20	m3	0,060	
					RAZEM	0,060
74 d.11	KNR 4-01 0334-01		Wykucie wnęk w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych - dla belek stalowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
75 d.11	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
76 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.74 * 0,24 * 0,24 * 0,15	m3	0,017	
			poz.75 * 0,12 * 0,06	m3	0,022	
			A (Suma częściowa)	m3	0,039	
					RAZEM	0,039
77 d.11	Utylizacja papy		Utylizacja gruzu	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.76 A * 1,8	t	0,070	
					RAZEM	0,070
78 d.11	KNR 4-01 0317-05		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża C120	m		
			1,50 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
79 d.11	KNR 7-12 0101-01		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			0,446 {m2/m} * poz.78	m2	1,338	
					RAZEM	1,338
80 d.11	KNR 7-12 0201-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.79	m2	1,338	
					RAZEM	1,338
81 d.11	KNR 4-01 0317-06		Obmurowanie końców belek	szt.		
			poz.74	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
82 d.11	KNR 19-01 0704-03 analogia		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na konstrukcji stalowej - nadproża	m2		
			0,12 * 1,50 * 2 + 0,25 * 1,00	m2	0,610	
					RAZEM	0,610
83 d.11	KNR 0-19 1024-06		Montaż nowych drzwi 100/200 w stolarnie aluminiowej (jak istniejące na obiekcie) wraz z klamkami i wkładkami	m2		
			1,00 * 2,00	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
84 d.11	KNR 19-01 0705-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
			poz.82	m2	0,610	
					RAZEM	0,610
85 d.11	KNR 4-01 0711-07		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.82	m2	0,610	
					RAZEM	0,610
86 d.11	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			4,00 - poz.85	m2	3,390	
					RAZEM	3,390
87 d.11	ZKNR C-2 0114-01		Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
			poz.88 + poz.89	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
88 d.11	KNR 2-02 1506-01 analogia		Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące - farba biała	m2		
			30,00	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
89 d.11	KNR 2-02 1506-01 analogia		Dwukrotne malowanie ścian od wysokości lamperii do sufitu - farba zielona	m2		
			46,00	m2	46,000	
					RAZEM	46,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.11	KNR-W 2-02 1508-05		Gruntowanie i malowanie ścian do wysokości 160cm (jak lamperia istniejąca) - farba zielonej lamperyjna	m2		
			41,00	m2	41,000	
					RAZEM	41,000
91 d.11	KNR 2-02 1112-06		Uzupełnienie wykładziny podłogowej poprzez wklejenie nowych pasów wykładziny oraz jej zespawanie z już istniejącą, wraz z wywinięciem na ścianę (R=2)	m2		
			1,50	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
92 d.11	wycena indywidualna		Demontaż i ponowny montaż oznaczeń naściennych	r-g		
			12	r-g	12,000	
					RAZEM	12,000
93 d.11			Skrócenie istniejących listew przypodłogowych oraz wywinięć z wykładziny PVC na ścianach, przy listwach drewnianych należy przeprowadzić malowanie przeciętych krawędzi	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
94 d.11	KSNR 5 0405-04 analogia		Zmiana lokalizacji włączników światła z 150cm na 90cm wraz z wymianą kabla od włącznika do puszki wymianą na nowe włączniki (R=1,3, jako M dodatkowo puszka)	wyp.		
			1	wyp.	1,000	
					RAZEM	1,000
12			Dzwonek do biblioteki			
95 d.12			Zakup i montaż dzwonka bezprzewodowego i bezbaterijnego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13			Dostępności wyposażenia sal lekcyjnych			
96 d.13	wycena indywidualna		Stolik	szt		
			14	szt	14,000	
					RAZEM	14,000
97 d.13	wycena indywidualna		Krzesło	szt		
			14	szt	14,000	
					RAZEM	14,000
98 d.13	wycena indywidualna		Lampka LED	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
99 d.13	wycena indywidualna		Lupa	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
100 d.13	wycena indywidualna		Karty do prezentacji	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
101 d.13	wycena indywidualna		Kwestionariusz do badania artykulacji	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.13	wycena indywidualna		Karty do pudełka z misiem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.13	wycena indywidualna		Gdzie jest błąd? - zdjęcia	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.13	wycena indywidualna		Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym 1 mTalent	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
105 d.13	wycena indywidualna		Twarze i emocje	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.13	wycena indywidualna		Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.13	wycena indywidualna		Jak się pogodzić?	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
108 d.13	wycena indywidualna		Jak zapobiegać przemocy i szikanowaniu w szkole - zestaw kart	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.13	wycena indywidualna		Rozwiązywanie konfliktów w szkole	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.13	wycena indywidualna		Tak lub inaczej - wybierz sam	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.13	wycena indywidualna		Nowe technologie - zrównoważ swoje działania	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.13	wycena indywidualna		Pakiet - operacje myślowe i pamięć	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
113 d.13	wycena indywidualna		Pętla indukcyjna - przenośna	szt		
			1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
114 d.13	wycena indywidualna		Grzebień do treningu dłoni - opór słaby	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
115 d.13	wycena indywidualna		Pileczka Jeżyk 5 cm	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
116 d.13	wycena indywidualna		Push BUBBLE ZABAWKA ANTYSTRESOWA POP IT FIDGET TOY	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
117 d.13	wycena indywidualna		mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 TOY	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.13	wycena indywidualna		Niedostosowanie społeczne - pakiet pomocy 1	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.13	wycena indywidualna		Niedostosowanie społeczne - pakiet pomocy 2	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
14			Standard dostępności biblioteki szkolnej			
120 d.14	wycena indywidualna		Błat do biurka	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
121 d.14	wycena indywidualna		e-book	szt		
			45	szt	45,000	
					RAZEM	45,000
15			Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej			
122 d.15	wycena indywidualna		Kozetka z ręczną regulacją wysokości	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
123 d.15	wycena indywidualna		Zestaw MÓWik 2.0 + tablet + wzmacnione etui + usługa instalacji	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
16			Ilustracje stockowe			
124 d.16	wycena indywidualna		Ilustracje stockowe	szt		
			30	szt	30,000	
					RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17			Standard dostępności gabinetów specjalistycznych			
125 d.17	wycena indywidualna		Pufa Baranek	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
126 d.17	wycena indywidualna		Gruszka duża w odcieniach niebieskiego - MED.	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
127 d.17	wycena indywidualna		Dywan nastroju - termometr	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
128 d.17	wycena indywidualna		Świecząca tablica A4	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
129 d.17	wycena indywidualna		Epsilon - opłacona licencja na diagnozę psychologiczną	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
130 d.17	wycena indywidualna		Materac 3-częściowy niebieski - mata	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
131 d.17	wycena indywidualna		Lamka LED	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
132 d.17	wycena indywidualna		Szafka IDASEN	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
133 d.17	wycena indywidualna		Morskie zwierzątka - żelowe gniotki	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
134 d.17	wycena indywidualna		Panel podświetlany okrągły	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
135 d.17	wycena indywidualna		5 żelowych kólek	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
136 d.17	wycena indywidualna		Wanna do panelu podświetlanego A3	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.17	wycena indywidualna		Wózek do monitora	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
138 d.17	wycena indywidualna		Monitor interaktywny	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Pasy kontrastowe na ścianach		2
2 Wyróżnienie drzwi na tle ściany		2
3 Wymiana klamek		2
4 Przestrzeń przedsionka		2
5 Zakup i wyposażenie budynku w schodolaz gąsienicowy		4
6 Oznaczenie biegów stopni		4
7 Zmiana lokalizacji grzejników		4
8 Zakupy do sali psychologa/pedagoga		5
9 Gabinet logopedy i Sali SI w skrzydle B		5
10 Montaż w sali SI rolet zacinających o wyższym stopniu zacinienia		8
11 Wymiana drzwi i malowanie sali		8
12 Dzwonek do biblioteki		10
13 Dostępności wyposażenia sal lekcyjnych		10
14 Standard dostępności biblioteki szkolnej		12
15 Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej		12
16 Ilustracje stockowe		12
17 Standard dostępności gabinetów specjalistycznych		13
Spis treści		15