

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 0427/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych (Krotność= 2) 1,83*2,25	m2	4,118
		razem	m2	4,118
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
4	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
5	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
6	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
7	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałapów stropów drewnianych 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
8	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
10	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
11	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych 24,00	m	24,000
		razem	m	24,000
12	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 2,90*4,50+1,83*2,90	m2	18,357
		razem	m2	18,357
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,50+2,90+1,83*2,90)*2*2,25	m2	57,182
		razem	m2	57,182
14	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo (Krotność= 2) 1,83*2,25	m2	4,118
		razem	m2	4,118
15	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 (Krotność= 2)	m2	1,845
16	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,20*2	m	4,400
		razem	m	4,400