


WYKOŃCZENIE ELEWACJI

-01-d.św.	- Suche drewno konstrukcyjne świerkowe sezonowane i klejone warstwowo, z ozdobnymi zaciosami. Malowane lakierobejcą do użytku zewnętrznego w kolorze orzecha.
-02-d.so.	- Deski sosnowe gr. 2,5cm na pióro i wpust sezonowane + zastosowany proces suszenia - szer. 14cm. Malowane lakierobejcą do użytku zewnętrznego w kolorze orzecha.
-03-g.b.	- Gont bitumiczny na welonie szklanym o gramaturze powyżej 110g/m2, składający się z asfaltu (w ilości 1450g/m2) modyfikowanego kauczukiem SBS, z mineralnych posypki w kolorze pomarańczowym lub czerwonym, z systemem podklejania gontów o ciężarze 8,5 do 12kg/m2. na warstwie papy bitum. na welonie poliestrowym
-04-k.m.	- Kamień murowy surowo-lupany - granit strzegomski - 20x20x20cm



STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
Projekt Wołomin, ul. Prądzińskiego 3
tel. 767-470 000, 100, 114, 166

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Czarnków 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

Projekt architektoniczno-budowlany

nazwa projektu
Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ew. 3 obr. 25 Wołomin.

adres obiektu
ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

inwestor
Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

zespół projektowy
arch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA-2566
stud. arch. Wiktoria Kielbasa

rysunek
ELEWACJE WSCH. I ZACH.

branża
ARCHITEKTURA

data
X.2023

nr rysunku
PB-A.1.02