

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót na odcinku do 1 km, w tym 2 skrzyżowania.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Od posesji nr 105 do skrzyżowania z DP3935E	m		
d.1	0119-03	300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Oczyszczenie krawędzi jezdni i pooboczy, prace towarzyszące			
3	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm. Oczyszczenie - odsłonięcie krawędzi jezdni	m ²		
d.2	1402-03	2*(poz.2)	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty nawierzchniowe			
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. Włot na skrzyżowaniu	t		
d.3	1106-01	0,125*(13,5*5)	t	8,438	
				RAZEM	8,438
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	6,2*poz.2	m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni emulsją szybkorozpadową	m ²		
d.3	1004-07	analogia	m ²	1 860,000	
		poz.7		RAZEM	1 860,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0310-01	0310-02	m ²	1 860,000	
		poz.7		RAZEM	1 860,000
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	6,2*poz.2	m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni emulsją szybkorozpadową	m ²		
d.3	1004-07	analogia	m ²	1 860,000	
		poz.10		RAZEM	1 860,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0310-05	0310-06	m ²	1 800,000	
		6*poz.2		RAZEM	1 800,000
4		Pobocza i prace wykończeniowe			
13	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.4	1402-02	0,75*2*poz.2	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.4	0204-05 z.o.	2.12. 9901-02	m ²	450,000	
		0,75*2*poz.2		RAZEM	450,000
15	wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	ha		
d.4		(poz.2)*15/10000	ha	0,450	
				RAZEM	0,450