

- Zakład/Instalacja, na terenie którego realizowany będzie przedmiot zamówienia.
- Opis przedmiotu zamówienia i powierzchnia terenu objęta usługą.
- Pozostałe wytyczne.

I. ZAKŁAD/INSTALACJA, NA TERENIE KTÓREGO REALIZOWANY BĘDZIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zakład/Instalacja "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTA USŁUGĄ:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie – w miejscu wskazanym na rysunku stanowiącym załączniku nr 1 do umowy.
2. Zakres usługi zleconej Wykonawcy do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice:
 - a) Usunięcie obumarłych drzew na długości ok. 80 mb. na działce 2/3 (wzdłuż ogrodzenia za płytą kompostową);
 - b) Przesadzenie świerków serbskich w ilości 5 szt. z pasa obumarłych roślin, o którym mowa w literze a) w miejsce wskazane na załączonym do umowy rysunku, po prawej stronie bramy;
 - c) Wykopanie rowu o wymiarach: ~60 cm szerokości, ~60 cm głębokości, oraz ~80 mb. długości pod sadzenie drzew. Wykopaną ziemię Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego, a w to miejsce zobowiązany jest dowieźć w ramach wynagrodzenia umownego ziemię urodzajną (ziemia ogrodowa wymieszana z torfem) w ilości odpowiadającej wybranej ziemi;
 - d) Nasadzenie na działce 2/3 (wzdłuż ogrodzenia za płytą kompostową), w miejscu wskazanym na załączonym do umowy rysunku: 70 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni o wysokości 190-220 cm, z bryłą korzeniową znajdującą się w pojemnikach, oraz 12 szt. drzew gatunku świerk serbski o wysokości 190-220 cm, z bryłą korzeniową znajdującą się w pojemnikach;
 - e) Palikowanie posadzonych drzew, o których mowa w literze d);
 - f) W przypadku takiej konieczności, wyrównanie terenu – miejsca wykonania nasadzeń.
 - g) Zamontowanie nawodnienia drzew w postaci podwójnej linii kroplującej (jedna linia z jednej strony drzew, druga linia z drugiej strony drzew) ze sterownikiem, podłączenie linii kroplującej do istniejącego źródła wody wskazanego przez Zamawiającego;
 - h) Ściółkowanie nasadzonych drzew korą lub przekompostowaną zrębką (w łącznej ilości około ~4 m³);
 - i) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, o których mowa w punkcie 2 niniejszego załącznika.

III. POZOSTAŁE WYTYCZNE:

1. Wykonawca zapewnia sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Po stronie Wykonawcy znajduje się obowiązek dopilnowania wykonania zakresu czynności wskazanych w punkcie II., których prawidłowe zrealizowanie zostanie potwierdzone protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez Strony, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

Zamawiający:

Wykonawca: