

PRZEDMIAR ROBÓT DEB-03-023

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Domu Sportu w Dębicy.

Lokalizacja: ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica, dz. nr 166/68, 166/2 , obr.0001 Dębica

Zamawiający: Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

PRZEDMIAR DEB-03-023

Strona 1

21-03-2024
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne			
1	1	Kalkulacja własna	Prace rozbiórkowe i identyfikacyjne	szt	16,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		16		16,000
1	4	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	7	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B6-20A	szt	12,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9+1+2		12,000
1	8	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Rozłącznik izolacyjny E203	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	9	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Rozłącznik skrzynkowy 250	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	13	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Lampki kontroli napięcia	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	15	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg wyłącznik różnicowo-prądowy	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	16	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg optyczna czujk dymu	szt	9,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5+4		9,000
1	23	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	368,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		64+50+54+120+80		368,000
1	24	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	368,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		64+50+54+120+80		368,000
1	25	KNNR N005-12-09-03-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 50 cm w gazobetonie	szt	20,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		20		20,000
1	30	KNNR N005-02-03-01-20	Przewód HTKSH 1x2x0,8 w bruzdach i na uchwytach	metr	163,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		75+88		163,000
1	32	KNR 508-02-11-01-14	Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany na podłożu mocowany klamkami	metr	240,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10*4+40+100+60		240,000
1	33	KNR 508-02-11-02-12	Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany na podłożu mocowany klamkami	metr	150,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		30+30+20+20+50		150,000
1	38	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2+10		12,000
1	42	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2+3		5,000
1	43	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1+2		3,000
1	44	KNNR N005-03-07-03-02	Łącznik schodowy WNt-600C	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	45	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane	szt	10,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3+3+4		10,000
1	46	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 PT-130H przykręcane	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	47	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej natynkowej LED 30W szczelnej	kmpl	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2+2+2+2		8,000
1	48	KNNR N005-05-03-02-02	Montaż w suficie podwieszonym oprawy LED 35W	kmpl	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5*4		20,000
1	49	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy LED 40W szczelnej	kmpl	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3+1		4,000
1	50	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż w suficie podwieszonym oprawy LED 29W	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	51	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6+4+5+6		21,000