

## Przedmiar robót

### Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Domu Sportu w Dębicy na dz. nr ew.166/68, 166/2 obr.0001 Dębica przy ul.Sportowej 26 w Dębicy

Budowa: **Dom Sportu w Dębicy**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe Dom Sportu w Dębicy**

Lokalizacja: **39-200 Dębica ul.Sportowa 26**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

**45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie**

**45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej**

**45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych**

Data opracowania:

**2024-02-29**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Domu Sportu w Dębicy na dz. nr ew.166/68, 166/2 obr.0001 Dębica przy ul.Sportowej 26 w Dębicy</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1 pom. 16 i 17</b>		
1.1	Element	<b>Elementy wyburzenia</b>		
1.1.1	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,12*2*0,25+0,04	0,100000	
		RAZEM:	0,100000	m3
				0,10
1.1.2	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej-lazienki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,37*0,05*2+(0,83+0,28+1,86+2,76)*0,1+4,44*0,1+(1,02+1,02+1,28)*0,2+(0,77+0,82)*0,17	2,188300	
		RAZEM:	2,188300	m3
				2,19
1.1.3	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,8+1,3)*2	6,200000	
		RAZEM:	6,200000	m
				6,20
1.1.4	TZKNBK 4/2101/15	Ręczne rozebranie sklepienia nadproży, belek z podporami na murach z rozebraniem wypełnienia o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 551)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,8*0,3+1,5*0,3)*2	1,980000	
		RAZEM:	1,980000	m2
				1,98
1.1.5	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1+2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,00
1.1.6	KNR 404/301/4	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,77*4,44*0,15	2,510820	
		2,77*4,44*0,15	1,844820	
		RAZEM:	4,355640	m3
				4,36
1.1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,44*2+3,77*2)*2+1,38	34,220000	
		-OTWORY	-3,600000	
		RAZEM:	30,620000	m2
				30,62
1.2	Element	<b>Elementy roboty tynkarskie i okładzinowe</b>		
1.2.1	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m
				2,00
1.2.2	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,77*4,44*0,10+2,77*4,44*0,1	2,903760	
		RAZEM:	2,903760	m3
				2,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,77*4,44+2,77*4,44	29,037600	
		RAZEM:	29,037600	m2
				29,04
1.2.4	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.5	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,77*4,44+2,77*4,44	29,037600	
		RAZEM:	29,037600	m2
				29,04
1.2.6	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.7	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.8	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany płynna folia warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.9	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z terakota układanych na klej, płytki 60x60, metoda zwykła R-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.10	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,77+1,32+3,77+2,77+4,36+4,44+4,36+4,44)*2,7	78,921000	
		- otwory	-(1,02*2,05*2)	-4,182000
		RAZEM:	74,739000	m2
				74,74
1.2.11	KNR 202/920/2	Licowanie płytkami terakotowymi 10x10 cm, ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,045*4+1,02*2)*0,1	1,022000	
		RAZEM:	1,022000	m2
				1,02
1.2.12	KNR 12/830/11	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych lustro na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*1,2	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m2
				0,96
1.2.13	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,77+1,32+3,77+2,77+4,36+4,44+4,36+4,44)*0,64	18,707200	
		RAZEM:	18,707200	m2
				18,71
1.2.14	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,77+1,32+3,77+2,77+4,36+4,44+4,36+4,44)*0,64	18,707200	
		RAZEM:	18,707200	m2
				18,71

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.15	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.16	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.17	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,71	18,710000	
		RAZEM:	18,710000	m2
				18,71
1.2.18	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,04	29,040000	
		RAZEM:	29,040000	m2
				29,04
1.2.19	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
				1,500
1.2.20	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm kompakt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*1+0,3*1,2*2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2
				1,92
1.2.21	KNR 402/408/3	Oczyszczenie zasuw dymowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,00
1.2.22	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów stalowe murowych, 14x21cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,00
1.2.23	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
				1,50
1.2.24	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
				1,50
1.3	Element	<b>Element stolarka</b>		
1.3.1	KNNRW 3/702/4	Wymiana okien, drzwi płycinowe kol.dęb łazienka z kratką lub podcięciem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,02*2,045	2,085900	
		RAZEM:	2,085900	m2
				2,09
1.3.2	KNNRW 3/702/5	Wymiana okien i drzwi drzwi płytowe kol.dęb samozamykacz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,09	2,090000	
		RAZEM:	2,090000	m2
				2,09
1.3.3	KNR 222/405/1	Kabiny sanitarne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	element
				1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.4	ZNPP 12/1303/1 (1)	Ścianki i przegrody, płytowe, do 2 m2	m2	0,65
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*1,45		
		RAZEM: 0,652500		
1.3.5	KNP 2/314/1 (3)	Wieszaki, regały, stoły, ławki i struganie drewna, bukowego 420x2000mm z oparciem i listwą na garderobę - dostawa	szt.	4,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		4		
		RAZEM: 4,000000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Rozdział 2 pom.18 i 19</b>		
2.1	Element	<b>Element wyburzenia</b>		
2.1.1	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej-łazienki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,47*2*0,08+0,72*2*0,10+0,28*2*0,10+2,24*2*0,1+0,82*2*0,14+1,37*2*0,22+(0,95+1,2+0,58)*0,17+(1,08+1,08+1,07)*0,10	2,662700	
		RAZEM:	2,662700	m3
2.1.2	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,12*2*0,12	0,028800	
		0,13*2*0,25	0,065000	
		RAZEM:	0,093800	m3
2.1.3	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2+1	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
2.1.4	KNR 404/301/4	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,97*4,44*0,15	1,978020	
		3,82*4,44*0,15	2,544120	
		RAZEM:	4,522140	m3
2.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,92*2+2,85*2	11,540000	
		3,82*2*2+4,44*2*2	33,040000	
		RAZEM:	44,580000	m2
2.2	Element	<b>Element roboty tynkarskie i okładzinowe</b>		
2.2.1	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,97*4,44+3,82*4,44)*0,10	3,014760	
		RAZEM:	3,014760	m3
2.2.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,97*4,44+3,82*4,44	30,147600	
		RAZEM:	30,147600	m2
2.2.3	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
2.2.4	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
2.2.5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.6	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
				30,15
2.2.7	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5` mm kompakt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*1+0,3*1,2*2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2
				1,92
2.2.8	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany płynna folia warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
				30,15
2.2.9	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z terakota układanych na klej, płytki 60x60, metoda zwykła R-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
				30,15
2.2.10	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,82+2,94+2,94+3,82+4,44+4,44 +4,42+4,44)*2,7	84,402000	
		- otwory -(1,02*2,05*2)	-4,182000	
		RAZEM:	80,220000	m2
				80,22
2.2.11	KNR 202/920/2	Licowanie płytkami terakotowymi 10x10`cm, ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,045*4+1,02*2)*0,1	1,022000	
		RAZEM:	1,022000	m2
				1,02
2.2.12	KNR 12/830/11	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych lustro na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*1,2	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m2
				0,96
2.2.13	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,82+2,94+2,94+3,82+4,44+4,44 +4,42+4,44)*0,67	20,944200	
		RAZEM:	20,944200	m2
				20,94
2.2.14	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
				30,15
2.2.15	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,82+2,94+2,94+3,82+4,44+4,44 +4,42+4,44)*0,67	20,944200	
		RAZEM:	20,944200	m2
				20,94
2.2.16	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,97	20,970000	
		RAZEM:	20,970000	m2
				20,97
2.2.17	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
				30,15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.18	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m
2.2.19	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm kompakt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*1+0,3*1,2*2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2
2.2.20	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
2.2.21	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
2.2.22	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
2.3	Element	<b>Element stolarka</b>		
2.3.1	KNNRW 3/702/4	Wymiana okien, drzwi płycinowe kol.dęb łazienka z kratką lub podcięciem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,02*2,045	2,085900	
		RAZEM:	2,085900	m2
2.3.2	KNNRW 3/702/5	Wymiana okien i drzwi drzwi płytowe kol.dęb samozamykacz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,09	2,090000	
		RAZEM:	2,090000	m2
2.3.3	KNR 222/405/1	Kabiny sanitarne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	element
2.3.4	ZNPP 12/1303/1 (1)	Ścianki i przegrody, płytowe, do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*1,45	0,652500	
		RAZEM:	0,652500	m2
2.3.5	KNP 2/314/1 (3)	Wieszaki, regały, stoły, ławki i struganie drewna, bukowe 420x2000mm z oparciem i listwą na garderobę - dostawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt.
2.3.6	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów stalowe murowych, 14x21cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
2.3.7	KNR 402/408/3	Oczyszczenie zasuwy dymowej wentylacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<b>Rozdział 3 pom 219</b>		
3.1	Element	<b>Element wyburzenia</b>		
3.1.1	KNR 1901/1020/5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 3,0-5,0 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*3,3*2+2,72*3,3*2	37,950000	
	-OTWORY	-(1,3*2*2+0,9*2*2)	-8,800000	
		RAZEM:	29,150000	m2 29,15
3.1.2	TZKNBK 5/1105/22	Rusztowania przesuwne wysokości do 6 m, demontaż sufitów (poz. 264)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,72*3,03	8,241600	
		RAZEM:	8,241600	m2 8,24
3.1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*2,72	8,241600	
		RAZEM:	8,241600	m2 8,24
3.1.4	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,13*2*0,25*2+0,09*2*0,25*2	0,220000	
		RAZEM:	0,220000	m3 0,22
3.1.5	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,00
3.1.6	KNRW 401/353/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*2*2	5,200000	
		RAZEM:	5,200000	m2 5,20
3.1.7	ZRE 13/12/1	Demontaż i montaż podestów, poręczy i schodów strychowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,00
3.1.8	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z terakota układanych na klej, płytki 60x60, metoda zwykła R-10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,24	8,240000	
		RAZEM:	8,240000	m2 8,24
3.2	Element	<b>Element tynki i okładziny</b>		
3.2.1	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*2+2,72*2	11,500000	
	- otwory	-(1,5*2+1,04*2)	-5,080000	
		RAZEM:	6,420000	m 6,42
3.2.2	KNRW 202/1213/1	Drabiny wewnętrzne pionowe, składane do 3 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,00
3.2.3	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,03*2+2,72*2)*3,3	37,950000	
	- otwory	-(1,02*2,04*2+1,5*2,04*2)	-10,281600	
		RAZEM:	27,668400	m2 27,67

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.4	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,03*2+2,72*2)*3,3	37,950000	
		- otwory	-10,281600	
		RAZEM:	27,668400	m2
3.2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,67	27,670000	
		RAZEM:	27,670000	m2
3.2.6	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m
3.2.7	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
3.2.8	KNR 202/2011/1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*2,72	8,241600	
		RAZEM:	8,241600	m2
3.2.9	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
3.2.10	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
3.3	Element	<b>Element stolarka</b>		
3.3.1	KNNRW 3/702/5	Wymiana okien i drzwi drzwi płytowe kol.dąb samozamykacz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,09	2,090000	
		RAZEM:	2,090000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>Rozdział 4 pom.221</b>		
4.1	Element	<b>Element wyburzenia</b>		
4.1.1	KNRW 401/353/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*2	2,600000	
		RAZEM:	2,600000	m2
				2,60
4.1.2	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,13*2*0,25	0,065000	
		RAZEM:	0,065000	m3
				0,07
4.1.3	KNR 1901/1020/5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 3,0-5,0 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(11,74*2+11,24*2)*3,3	151,668000	
	-OTWORY	1,6*1,85*7+1,5*2,05	23,795000	
		RAZEM:	175,463000	m2
				175,46
4.1.4	TZKNBK 5/1105/22	Rusztowania przesuwne wysokości do 6 m, demontaż sufitów podwieszanego (poz. 264)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,77*11,74	208,619800	
		RAZEM:	208,619800	m2
				208,62
4.1.5	KNRW 401/353/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*7	14,700000	
		RAZEM:	14,700000	m
				14,70
4.1.6	KNP 2/315/1 (2)	Drewniane drabiny z drewna gimnastyczne demontaż i ponowny montaż z odnowieniem i malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*3*3	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m
				9,00
4.1.7	KNR 401/1306/2	Demontaż pochwytów i ściągów stalowych i ponowny montaż		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt
				12,00
4.2	Element	<b>Element tnki i okładziny</b>		
4.2.1	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	m
				1,00
4.2.2	KNR 202/2011/1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		208,62	208,620000	
		RAZEM:	208,620000	m2
				208,62
4.2.3	KNR 202/2003/5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 55-01		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,74*3*2+17,75*3*2	176,940000	
	- OTWORY	-(1,86*1,6*7+1,5*2,04)	-23,892000	
		RAZEM:	153,048000	m2
				153,05

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2.4	KNR 1901/1020/5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 3,0-5,0 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,77*3,3*2+11,49*3,3*2	193,116000	
		-otwory -(2,05*1,85*7)	-26,547500	
		RAZEM:	166,568500	m2 166,57
4.2.5	KNR 202/2006/5 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,85*2*7+1,6*7)*0,15+(2,1+2,1+1,5)*0,15	6,420000	
		RAZEM:	6,420000	m2 6,42
4.2.6	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		153,05	153,050000	
		RAZEM:	153,050000	m2 153,05
4.2.7	KNR 401/814/4 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na gwoździe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40,8	40,800000	
		RAZEM:	40,800000	m2 40,80
4.2.8	KNR 401/816/3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208,62	208,620000	
		RAZEM:	208,620000	m2 208,62
4.2.9	ZKNR C 2/616/2	System parkietowy, roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208,62	208,620000	
		RAZEM:	208,620000	m2 208,62
4.2.10	KNNR 2/1802/1 (1)	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4 cm, szerokość do 30 cm, piaskowiec, wapień miękki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*7	11,900000	
		RAZEM:	11,900000	m 11,90
4.2.11	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,50
4.2.12	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,50
4.3	Element	<b>Element stolarka</b>		
4.3.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, EI 30 RAL 9006 2-skrzydłowe D-5 z montażem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,04	3,060000	
		RAZEM:	3,060000	m2 3,06
4.3.2	KNR 217/146/1 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie klimatyzatory demonaż		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	<b>Rozdział 5 pom. 222 ,223</b>		
5.1	Element	<b>Element wyburzenia</b>		
5.1.1	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
5.1.2	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,13*2*0,25*2*2	0,260000	
		RAZEM:	0,260000	m3
5.1.3	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,27*2,1*7	18,669000	
		RAZEM:	18,669000	m2
5.1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,1+3,6*2,1	11,025000	
		RAZEM:	11,025000	m2
5.1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,32*3,03+3,04*3	31,299600	
		RAZEM:	31,299600	m2
5.1.6	TZKNBK 5/1105/22	Rusztowania przesuwne wysokości do 6`m, demontaż sufitów podwieszanego (poz. 264)z blachy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*3	9,090000	
		RAZEM:	9,090000	m2
5.1.7	KNR 1901/1020/5	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 3,0-5,0`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,0*2+3,03*2)*3,3	39,798000	
	-OTWORY	- 0,9*2	-1,800000	
		RAZEM:	37,998000	m2
5.1.8	TZKNBK 5/1105/22	Rusztowania przesuwne wysokości do 6`m, demontaż sufitów podwieszanego (poz. 264)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,77*11,74	208,619800	
		RAZEM:	208,619800	m2
5.2	Element	<b>Element tynki i okładziny</b>		
5.2.1	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,1	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2
5.2.2	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany płynna folia warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32,52	32,520000	
		RAZEM:	32,520000	m2
5.2.3	DC 19/705/8	Wykonanie posadzki gr. 8,0 mm z mineralnej zaprawy samopoziomującej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32,52	32,520000	
		RAZEM:	32,520000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.2.4	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m
				2,00
5.2.5	KNR 202/2006/3 (2)	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm kompakt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*1+0,3*1,2*2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2
				1,92
5.2.6	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z terakota układanych na klej, płytki 60x60, metoda zwykła R-10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,52	32,520000	
		RAZEM:	32,520000	m2
				32,52
5.2.7	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,04+3,07+7,81+7,81)*2,7	58,671000	
		- otwory	-(1,02*2,05*2)	-4,182000
		RAZEM:	54,489000	m2
				54,49
5.2.8	KNR 12/830/11	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych LUSTRO na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*1,2	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m2
				0,96
5.2.9	KNR 202/920/2	Licowanie płytkami terakotowymi 10x10 cm, ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,045*4+1,02*2)*0,1	1,022000	
		RAZEM:	1,022000	m2
				1,02
5.2.10	KNR 202/2011/1	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,81*3,03	23,664300	
		RAZEM:	23,664300	m2
				23,66
5.2.11	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,0*2+3,03*2)*3,3+(7,81*2+3,03*2)*0,67	54,323600	
		OTWÓR	- 0,9*2,04	-1,836000
		RAZEM:	52,487600	m2
				52,49
5.2.12	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,9*3,03	11,817000	
		RAZEM:	11,817000	m2
				11,82
5.2.13	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		52,49	52,490000	
		RAZEM:	52,490000	m2
				52,49
5.2.14	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,82	11,820000	
		RAZEM:	11,820000	m2
				11,82
5.2.15	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		52,49	52,490000	
		RAZEM:	52,490000	m2
				52,49

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.2.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,15	30,150000	
		RAZEM:	30,150000	m2
5.2.17	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm kompakt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*1+0,3*1,2*2	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2
5.2.18	KNP 2/314/1 (3)	Wieszaki, regały, stoły, ławki i struganie drewna, bukowe 420x2000mm z oparciem i listwą na garderobę - dostawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt.
5.2.19	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów stalowe murowych, 14x21cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
5.2.20	KNR 402/408/3	Oczyszczenie zasuw dymowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
5.2.21	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
5.2.22	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*3,5*2	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2
5.2.23	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku metalowym, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
5.2.24	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
5.3	Element	<b>Element stolarka</b>		
5.3.1	KNNRW 3/702/4	Wymiana okien, drzwi płycinowe kol.dąb łazienka z kratką lub podcięciem D14/1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,02*2,045	2,085900	
		RAZEM:	2,085900	m2
5.3.2	KNNRW 3/702/5	Wymiana okien i drzwi drzwi płytowe kol.dąb samozamykacz D 14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,09	2,090000	
		RAZEM:	2,090000	m2
5.3.3	KNR 222/405/1	Kabiny sanitarne 3 oczka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	element