

Przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
w Lesznie

Zamawiający:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2022-02-09

Sporządził(a):
Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
6	Kalkulacja własna Demontaż lamp							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,25000	0,75000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
7	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,36000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
8	KNR 23 T2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym							
Obmiar : 6*(1,8+0,80+1,8) = 26,400 3*(2,05+0,90+2,05)= 15,000 2,51+2,51+2,20 = 7,220 <div>48,620 [m]</div>								
R	Robocizna	r-g	0,21890	10,64292	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	0,90000	43,75800	0,00		0,00	
M	Kątownik aluminiowy	m	1,17600	57,17712	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00070	0,03403	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,02431	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
9	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity							
Obmiar : sufity 1,06*2,65+0,98*0,87 = 3,662 2,14*2,11 = 4,515 4,14*2,52+4,14*2,26 = 19,789 1,36*1,89+0,89*1,20+3,06*2,26= 10,554 <div>38,520 [m2]</div>								
R	Robocizna	r-g	0,06000	2,31120	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	8,08920	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,00770	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01156	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
10	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany							
Obmiar : ściany 2,51*2*(2,65+1,06)+2,51*0,98= 21,084 2,51*2*(2,14+2,11) = 21,335 2,51*(2,52+4,14+2,52) = 23,042 2*(2,51+0,97)*1,58/2 = 5,498 4,14*0,97 = 4,016								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	<div>2,51*(0,83+0,53+1,89+1,36) = 11,571</div> <div>2*(2,51+0,99)*1,60/2 = 5,600</div> <div>3,35*0,99 = 3,316</div> <div>95,462 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,08000	7,63696	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	21,00164	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,01909	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,02864	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
11	KNR 23 T2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach							
Obmiar : z powodu widocznych pęknięć na sufitach i ścianach przyjęto szacunkowo 20% powierzchni 133,982 obmiar z pozycji 1 *0,20 = 26,796								
26,796 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,61120	16,37772	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	4,00000	107,18400	0,00		0,00	
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,13500	30,41346	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00700	0,18757	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00520	0,13934	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
12	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach - dwuwarstwowych							
Obmiar : sufity								
1,06*2,65+0,98*0,87 = 3,662								
2,14*2,11 = 4,515								
4,14*2,52+4,14*2,26 = 19,789								
1,36*1,89+0,89*1,20+3,06*2,26= 10,554								
38,520 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,54170	20,86628	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	96,30000	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	57,78000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,10400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,11171	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,15023	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
13	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach - dwuwarstwowe							
Obmiar : ściany								
2,51*2*(2,65+1,06)+2,51*0,98= 21,084								
2,51*2*(2,14+2,11) = 21,335								
2,51*(2,52+4,14+2,52) = 23,042								
2*(2,51+0,97)*1,58/2 = 5,498								
4,14*0,97 = 4,016								
2,51*(0,83+0,53+1,89+1,36) = 11,571								
2*(2,51+0,99)*1,60/2 = 5,600								
3,35*0,99 = 3,316								
95,462 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,50930	48,61880	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	238,65500	0,00		0,00	
	M Gips budowlany	kg	1,50000	143,19300	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00270	0,25775	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,27684	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,41049	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
14	KNR 401 T0411/07 Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar : (2,65+2,65+0,98+0,98)-3*0,9 = 4,560								
2*(4,14+4,10)-0,9 = 15,580								
2*(2,11+2,14)-0,9 = 7,600								
(3,35+2,89+0,29+1,89+0,53+2,36)= 11,310								
39,050 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,06000	2,34300	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
15	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar : 1,06*2,65+0,98*0,87 = 3,662								
2,14*2,11 = 4,515								
4,14*4,10 = 16,974								
2,89*1,89+1,05*0,29+1,2*2,36= 8,599								
33,750 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,18000	6,07500	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
16	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłóżach betonowych obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych							
Obmiar : kratka wentylacyjna								
2 = 2,000								
drzwiczki rewizyjne pcv								
1 = 1,000								
3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,68000	2,04000	0,00	0,00		
M	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00600	0,00		0,00	
M	Drzwiczki rewizyjne 20*30	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
17	KNR 202 T0617/12 Izolacje szczelin z użyciem silikonu							
Obmiar : 29,000 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,28390	8,23310	0,00	0,00		
M	Silikon biały	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00380	0,11020	0,00			0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00330	0,09570	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
18	KNR 202 T1505/01							
	Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
Obmiar :	sufity							
	1,06*2,65+0,98*0,87 = 3,662							
	2,14*2,11 = 4,515							
	4,14*2,52+4,14*2,26 = 19,789							
	1,36*1,89+0,89*1,20+3,06*2,26= 10,554							
	ściany							
	2,51*2*(2,65+1,06)+2,51*0,98 = 21,084							
	2,51*2*(2,14+2,11) = 21,335							
	2,51*(2,52+4,14+2,52) = 23,042							
	2*(2,51+0,97)*1,58/2 = 5,498							
	4,14*0,97 = 4,016							
	2,51*(0,83+0,53+1,89+1,36) = 11,571							
	2*(2,51+0,99)*1,60/2 = 5,600							
	3,35*0,99 = 3,316							
	133,982 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,13910	18,63690	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	38,73420	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,04019	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
19	KNR 202 T1112/04							
	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet							
Obmiar :	1,06*2,65+0,98*0,87 = 3,662							
	2,14*2,11 = 4,515							
	4,14*4,10 = 16,974							
	2,89*1,89+1,05*0,29+1,2*2,36= 8,599							
	33,750 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,38930	13,13887	0,00	0,00		
M	Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	36,78750	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,15187	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,13162	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
20	KNR 202 T1113/08							
	Listwy przyściennie z pcv							
Obmiar :	(2,65+2,65+0,98+0,98)-3*0,9 = 4,560							
	2*(4,14+4,10)-0,9 = 15,580							
	2*(2,11+2,14)-0,9 = 7,600							
	(3,35+2,89+0,29+1,89+0,53+2,36)= 11,310							
	39,050 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,08260	3,22553	0,00	0,00		
M	Listwy przyściennie z pcv	m	1,16000	45,29800	0,00		0,00	
M	Kółki rozporowe	szt	1,30000	50,76500	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,04686	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
21	KNR 401 T0904/01 Skrócenie skrzydeł od strony dolnej							
Obmiar : 4,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,54000	2,16000	0,00	0,00		
M	Papier ścierny	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
22	KNR 401 T0919/21 Wymiana okuć stolarskich drzwiowych Klamki z rozetami							
Obmiar : 4,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	0,58000	2,32000	0,00	0,00		
M	Klamki z rozetami	kpl	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
23	Kalkulacja własna Regulacja i dopasowanie skrzydeł drzwiowych							
Obmiar : 4,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	2,00000	8,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
24	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej							
Obmiar : tabl 9914 poz 01+07 [2+1=3] 4*2,05*0,85*3 = 20,910 20,910 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,62000	12,96420	0,00	0,00		
M	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,07500	1,56825	0,00		0,00	
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,08100	1,69371	0,00		0,00	
M	Papier ścierny	szt	0,49000	10,24590	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,08700	1,81917	0,00		0,00	
M	Benzyna do lakierów	dm3	0,03800	0,79458	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
25	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej							
Obmiar : 2*0,60*0,53= 0,636 2*0,60*0,40= 0,480 2*0,60*1,00= 1,200 2,316 [m2]								
R	Robocizna	r-g	1,13000	2,61708	0,00	0,00		
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,17300	0,40067	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,18300	0,42383	0,00		0,00	
M	Benzyna do lakierów	dm3	0,07900	0,18296	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Papier ścierny	szt	0,56000	1,29696	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
26	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotnie z użyciem farby olejnej							
Obmiar :	7,2+1,5+2,0+0,7+3,2+3,2+2,51+1,7= 22,010							
	22,010 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	4,84220	0,00	0,00		
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,01300	0,28613	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,01400	0,30814	0,00		0,00	
M	Benzyna do lakierów	dm3	0,00600	0,13206	0,00		0,00	
M	Papier ścierny	szt	0,20000	4,40200	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
27	KNR 401 T0108/09 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)							
Obmiar :	1,500 [m3]							
R	Robocizna	r-g	1,81000	2,71500	0,00	0,00		
M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	1,50000	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	1,39500	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
28	KNR 401 T0108/10 x10 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany)							
Obmiar :	1,500 [m3]							
S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,54000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 2 Instalacyjne								
29	KNR 402 T0235/07 Demontaż wanny							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,61000	2,61000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
30	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalki							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastajaco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
31	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
32	KNR 402 T0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych, PCW PCW o średnicy 50 mm							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,32000	0,96000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
33	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
Obmiar : 1+1= 2,000								
2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
34	KNR 402 T0132/03 Demontaż baterii wannowej							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
35	KNR 402 T0133/01 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15 - 20 mm							
Obmiar : zaworki przed urządzeniami								
6 = 6,000								
6,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,26000	1,56000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
36	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar : 1+1= 2,000								
2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,60000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
37	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : 1+1= 2,000 <div>2,000 [kpl]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,84000	0,00	0,00		
M	Wodomierze	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,00000	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
38	KNR 215 T0112/01 Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami) Zawór kulowy Obmiar : zlewozmywak, umywalka, wanna 6 = 6,000 <div>6,000 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,20000	1,20000	0,00	0,00		
M	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	12,36000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
39	KNNR 4 T0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmykawkowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Obmiar : 1+1= 2,000 <div>2,000 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,96000	1,92000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
40	KNNR 4 T0137/07 Bateria wannowa stojąca Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,12000	1,12000	0,00	0,00		
M	Baterie wannowe stojące.mos.chrom.standard	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
41	KNR 215 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm Obmiar : 3,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,61000	1,83000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW fi 50mm	szt	3,00000	9,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur PCW fi 50mm	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	Uszczelki gumowe do rur PCW fi 50mm	szt	4,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,01000	0,03000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
42	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
43	KNR 215 T0221/02 Umywalki z szafka z syfonem z tworzywa							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe z szafka	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
44	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt"							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
M	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
Mm	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
45	KNR 215 T0222/04 Wanna stalowa bez obudowy							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	2,07000	2,07000	0,00	0,00		
M	Wanny kąpielowe blaszane 170*70	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,14000	0,14000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Element robót: 3 Elektryczne								
46	KNR 403 T0507/01 Wymiana gniazd wtyczkowych							
Obmiar : gniazda natynkowe 6 = 6,000 gniazda hermetyczne 2 = 2,000 8,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,82950	6,63600	0,00	0,00		
M	Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	8,16000	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastajaco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
47	KNR 403 T0501/02 Wymiana łączników							
Obmiar : 4,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,49770	1,99080	0,00	0,00		
	M Łączniki elektryczne	szt	1,02000	4,08000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 4 Gazowe								
48	KNR 402 T0314/03 Demontaż urządzeń gazowych Kuchnia gazowa							
Obmiar : 1,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,74000	0,74000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
49	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem							
Obmiar : 1,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
	M Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
50	KNR 402 T0313/05 Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar : 4,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,69000	2,76000	0,00	0,00		
	M Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
51	KNR 215 T0305/01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych							
Obmiar : z urządzeniami i bez urządzeń 1+1 = 2,000 2,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
	M Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
	M Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
	M Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2022_SOBIESKIEGO_36_M8_PRZEDMIAR						0,00	0,00	0,00

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 028	Ogólnobudowlane	212,9	0,00	0,00	0,00
02	029 - 045	Instalacyjne	28,4	0,00	0,00	0,00
03	046 - 047	Elektryczne	8,6	0,00	0,00	0,00
04	048 - 051	Gazowe	10,0	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			259,9	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Instalacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
: w Lesznie

[illegible]

Razem:

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 028	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	
02	029 - 045	Instalacyjne	0,00	0,00	0,00	
03	046 - 047	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
04	048 - 051	Gazowe	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Sobieskiego 36/8
:w Lesznie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Drzwiczki rewizyjne 20*30	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Silikon biały	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	1,500	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1050100	Benzyna do lakierów	dm3	1,110	0,00	0,00
1221900	Kątownik aluminiowy	m	57,177	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	50,765	0,00	0,00
1344399	Klamki z rozetami	kpl	4,000	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm	szt	3,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	38,734	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,551	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,381	0,00	0,00
1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,568	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,948	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	150,942	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	36,788	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	334,955	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	200,973	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	29,091	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennie z pcv	m	45,298	0,00	0,00
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	30,413	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	19,945	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,368	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	12,360	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	4,000	0,00	0,00
5644805	Kształtki kanalizacyjne z PCW fi 50mm	szt	9,000	0,00	0,00
5651302	Uchwyty do rur PCW fi 50mm	szt	3,000	0,00	0,00
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	6,000	0,00	0,00
5711200	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712100	Baterie wannowe stojące.mos.chrom.standard	szt	1,000	0,00	0,00
5713301	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
6305999	Wodomierze	szt	2,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6346199	Wanny kąpielowe blaszane 170*70	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe z szafka	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6810505	Uszczelki gumowe do rur PCW fi 50mm	szt	12,000	0,00	0,00
7067999	Łączniki elektryczne	szt	4,080	0,00	0,00
7530999	Gniazdo wtyczkowe	szt	8,160	0,00	0,00

Razem: 0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00

