

Przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

Zamawiający:

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2022-05-27

Sporządził(a):

Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 Ogólnobudowlane								
1	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar : sufity								
17,08+11,85+5,94 = 34,870								
ściany								
2,95*2*(4,08+4,27) = 49,265								
2,95*(2,37+3,72+3,52+1,57+2,40)= 40,061								
2,95*2*(4,24+1,40) = 33,276								
157,472 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,09200	14,48742	0,00	0,00		
M	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	3,46438	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2							
Obmiar : 2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,58000	3,16000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,							
Obmiar : 2,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,24000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	KNR 401 T0411/07 Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar : 2*(4,08+4,27) = 16,700								
2,37+3,72+3,52+1,57+2,40= 13,580								
30,280 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,06000	1,81680	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
5	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar : 17,08+11,85= 28,930								
28,930 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,18000	5,20740	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
6	KNR 401 T0428/01 analogia Rozebranie płyt podłogowych pzdzieżowych							
Obmiar : kuchnia								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie
:

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	$11,85 = 11,850$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $11,850 \text{ [m2]}$							
R	Robocizna	r-g	0,18000	2,13300	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
7	KNR 401 T0808/08 analogia Rozbiórka cokołików							
Obmiar :	$2*(4,24+1,40)= 11,280$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $11,280 \text{ [m]}$							
R	Robocizna	r-g	0,18000	2,03040	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
8	KNR 401 T0811/07 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej							
Obmiar :	$4,24*1,40= 5,936$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $5,936 \text{ [m2]}$							
R	Robocizna	r-g	0,92000	5,46112	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
9	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej							
Obmiar :	$4,24*1,40= 5,936$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $5,936 \text{ [m2]}$							
R	Robocizna	r-g	0,74000	4,39264	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
10	KNR 202 T1015/02 Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar :	$2*(2,05+0,85+2,05)= 9,900$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $9,900 \text{ [m]}$							
R	Robocizna	r-g	0,91000	9,00900	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m	1,00000	9,90000	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	10,00000	99,00000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,09900	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
11	KNNR 2 T1103/01 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar :	$2*2,05*0,85= 3,485$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $3,485 \text{ [m2]}$							
R	Robocizna	r-g	0,51000	1,77735	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	3,48500	0,00		0,00	
M	Klamki z szyldami	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,04000	0,13940	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
12	KNR 202 T0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom.-na zimno							
Obmiar : 4,24*1,40= 5,936								
5,936 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,06350	0,37694	0,00	0,00		
M	Folia płynna	kg	0,30000	1,78080	0,00		0,00	
M	Taśma uszczelniająca 120/70	m	-	10,50000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00050	0,00297	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00040	0,00237	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
13	KNR 202 T1106/07 analogia Zbrojenie posadzki siatką							
Obmiar : 4,24*1,40= 5,936								
5,936 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,07400	0,43926	0,00	0,00		
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,02000	6,05472	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00653	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,01009	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
14	KNNR 2 T1208/02x3,00 Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp. dopłata za każdy 1.0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości							
Obmiar : 4,24*1,40= 5,936								
5,936 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,09300	0,55205	0,00	0,00		
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	4,74000	28,13664	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00090	0,00534	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01800	0,10685	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
15	KNR 12 T1118/09 Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar : 4,24*1,40= 5,936								
5,936 [m2]								
R	Robocizna	r-g	1,06640	6,33015	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	6,05472	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	30,86720	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	2,37440	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastajaco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
S	Wyciąg	m-g	0,03150	0,18698	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,16027	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
16	KNR 12 T1120/02							
	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek							
	o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar :	2*(4,24+1,40)-0,9= 10,380							
	10,380 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,44490	4,61806	0,00	0,00		
M	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	1,07433	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	0,48000	4,98240	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	1,24560	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00350	0,03633	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,02076	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
17	NNRKB 202 T1134/01							
	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"							
	powierzchnie poziome - sufity							
Obmiar :	sufity							
	17,08+11,85+5,94= 34,870							
	34,870 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	2,09220	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	7,32270	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,00697	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01046	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
18	NNRKB 202 T1134/02							
	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"							
	powierzchnie pionowe-ściany							
Obmiar :	ściany							
	2,95*2*(4,08+4,27) = 49,265							
	2,95*(2,37+3,72+3,52+1,57+2,40)= 40,061							
	2,95*2*(4,24+1,40) = 33,276							
	122,602 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,08000	9,80816	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	26,97244	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,02452	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,03678	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
19	KNR 401 T0322/02							
	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych							
	obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,68000	1,36000	0,00	0,00		
M	Kratka wentylacyjna surowa 14*25 cm	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00400	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
20	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowych Obmiar : sufity 17,08+11,85+5,94= 34,870 34,870 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,54170	18,88908	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	87,17500	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	52,30500	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,09415	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,10112	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,13599	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
21	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach , dwuwarstwowe Obmiar : ściany 2,95*2*(4,08+4,27) = 49,265 2,95*(2,37+3,72+3,52+1,57+2,40)= 40,061 2,95*2*(4,24+1,40) = 33,276 122,602 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,50930	62,44120	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	306,50500	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	183,90300	0,00		0,00	
M	Narożnik stalowy	szt	0,04300	5,27189	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,33103	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,35555	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,52719	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
22	KNR 401 T0820/03 analogia Przykręcenie do podłóg płyt OSB 18mm Obmiar : kuchnia 11,85 = 11,850 11,850 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,49000	5,80650	0,00	0,00		
M	Płyta OSB 18mm	m2	1,05000	12,44250	0,00		0,00	
M	Śruby w drewno	kg	-	0,10000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
23	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet Obmiar : 17,08+11,85= 28,930 28,930 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,38930	11,26245	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	31,53370	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,13019	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,11283	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
24	KNR 202 T1113/08 Listwy przyścienne z pcv							
Obmiar : 2*(4,08+4,27) = 16,700								
2,37+3,72+3,52+1,57+2,40= 13,580								
30,280 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,08260	2,50113	0,00	0,00		
M	Listwy przyścienne z pcv	m	1,16000	35,12480	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	39,36400	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,03634	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
25	KNR 202 T1505/01 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
Obmiar : sufity								
17,08+11,85+5,94 = 34,870								
ściany								
2,95*2*(4,08+4,27) = 49,265								
2,95*(2,37+3,72+3,52+1,57+2,40)= 40,061								
2,95*2*(4,24+1,40) = 33,276								
157,472 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,13910	21,90436	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	45,52516	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,04724	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
26	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km							
Obmiar : 2,000 [m3]								
R	Robocizna	r-g	1,81000	3,62000	0,00	0,00		
M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,93000	1,86000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
27	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km							
Obmiar : 2,000 [m3]								
S	Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,72000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 2 Elektryczne								
28	KNR 403 T0507/01 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych							
Obmiar : 7,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,82950	5,80650	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Gniazdo wtyczko	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
29	KNR 403 T0501/02 Wymiana łączników							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,49770	1,99080	0,00	0,00		
M	łączniki warstwowe	szt	1,02000	4,08000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Element robót: 3 Instalacyjne wod-kakn								
30	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalki							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
31	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
32	KNR 402 T0235/04 Demontaż zlewozmywaka kuchennego z szafką .							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,84000	0,84000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
33	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej							
Obmiar :	1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
34	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
35	KNR 402 T0235/07 anaolgia Demontaż wanny							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,61000	2,61000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
36	KNR 402 T0132/03 Demontaż baterii wannowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
37	KNNR 8 T0117/01 Wymiana zaworu przelotowego, zwrotnego, zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15 mm (zaworki przed urządzeniami)							
Obmiar :	6,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,49000	2,94000	0,00	0,00		
M	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	12,36000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
38	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00	0,00		
M	Wodomierze	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
39	KNNR 4 T0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmykawkowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca							
Obmiar :	1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,96000	1,92000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
40	KNNR 4 T0137/05 Bateria wannowa ścienna fi 15mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,01000	1,01000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

2022_SŁOWIAŃSKA_10_M3_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Baterie wannowe ścien.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
41	KNNR 4 T0211/01							
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC							
	z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
42	KNR 215 T0220/05							
	Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
43	KNNR 4 T0218/03							
	Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego							
	syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
44	KNR 215 T0221/02 analogia							
	Umywalki pojedyncze							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
45	KNR 215 T0222/04							
	Wanny kąpielowe							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,07000	2,07000	0,00	0,00		
M	Wanny akrylowa 170*70	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,14000	0,14000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
46	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt"							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
M	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
Mm	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 4 Inst. gazowa								
47	KNR 402 T0314/03 Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z Kuchnia gazowa 3-4 palnikowa z piek							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,74000	0,74000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
48	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
M	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
49	KNR 402 T0313/05 Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
50	Kalkulacja własna Odbiór instalacji gazowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
51	KNR 215 T0305/01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z urządzeniami i bez							
Obmiar :	1+1= 2,000							
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
M	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 5 C.O. gazowe								
52	Mx1,500							
Kalkulacja Własna								
Spuszczenie i napełnienie wody ze zładu instalacji								
Obmiar :	1,500 [r-g]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,50000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
53	KNR 402 T0314/05							
Demontaż urządzeń gazowych								
Piec gazowy wieloczerpalny								
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,48000	1,48000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
54	KNR 402 T0512/03							
Demontaż zaworu przelotowego i grzejnikowego lub śrubunka								
Zawór przelotowy o średnicy 15 - 20 mm								
Obmiar :	3,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,26000	0,78000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
55	KNRW 402 T0610/08							
Demontaz rur przyłącznych do grzejników oraz podejść do odbiorników gazowych								
podejście do grzejnika gazowego wieloczerpalnego								
Obmiar :	3,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,36000	1,08000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
56	KNR 215 T0312/02							
Grzejniki gazowe wody przepływowej								
o obciążeniu 20000 kcal/h								
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	4,05000	4,05000	0,00	0,00		
M	Piece gazowe kondensacyjne	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Wąż do gazu 3/4 / 3/4 180-350 mm	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Adapter pion. z odprowa.kondensu	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,40000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,11000	0,11000	0,00			0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
57	KNR 215 T0310/02 analogia Montaż filtra o średnicy 20 mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,28000	0,28000	0,00	0,00		
M	Filtry osadnikowe wodne fi 20	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
58	KWR 9215 T0111/01 Filtry osadnikowe siatkowe 15 mm							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Filtry osadnikowe wodne fi 15 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
59	KNR 215 T0310/02 analogia Montaż filtra o średnicy 20 - 25 mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,28000	0,28000	0,00	0,00		
M	Filtry osadnikowe gazowe fi 20	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
60	KNRW 215 T0113/05 Rurociągi miedziane,łączenia lutowane,na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22 mm							
Obmiar : 0,600 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,57500	0,34500	0,00	0,00		
M	Rury miedziane fi 22mm	m	1,04000	0,62400	0,00		0,00	
M	Łączniki różne	szt	0,85000	0,51000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,56000	0,33600	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00540	0,00324	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
61	KNR 9215 T0301/03 Rurociagi miedziane lutowane, na scianach o sredn.zewn.15mm,gr.scianki rur 1.0mm,lutowanie miekkie							
Obmiar : 0,900 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,53320	0,47988	0,00	0,00		
M	Rury miedziane fi 15mm	m	1,04000	0,93600	0,00		0,00	
M	Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	0,76000	0,68400	0,00		0,00	
M	Tuleje ochronne PCV do rur miedz.fi 15mm	szt	0,30000	0,27000	0,00		0,00	
M	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	1,00000	0,90000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00360	0,00324	0,00			0,00
Podsumowanie strony narastajaco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]			
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
62	KNR 215 T0408/01 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o średnicy nominalnej 10 - 15 mm Obmiar : 3,000 [szt]					0,00	0,00	0,00	
R	Robocizna	r-g	0,29000	0,87000	0,00				
M	Zawory przelotowe mos z śrubunk fi 15 mm	szt	1,00000	3,00000	0,00				0,00
M	Mufy mosiężne fi 15mm	szt	1,00000	3,00000	0,00				0,00
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00				0,00
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,02000	0,06000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00	
63	Kalkulacja Własna Uruchomienie pieca Obmiar : 1,000 [kpl]					0,00	0,00	0,00	
R	Robocizna	r-g	5,00000	5,00000	0,00				
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
64	KNR 402 T0211/04 Wstawienie trójnika PCV o średnicy 100/50 mm Obmiar : 1,000 [szt]					0,00	0,00	0,00	
R	Robocizna	r-g	0,48000	0,48000	0,00				
M	Trójniki kanalizacyjne z PCW	szt	1,00000	1,00000	0,00				0,00
M	Uszczelki gumowe do rur PCW fi 50mm	szt	3,00000	3,00000	0,00				0,00
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
65	KNRW 215 T0111/01 analogia Rurociąg do odprowadzenia skroplin o średnicy zewnętrznej 20 mm Obmiar : 2,500 [m]					0,00	0,00	0,00	
R	Robocizna	r-g	0,28600	0,71500	0,00				
M	Wąż do skroplin 3/4 "	m	1,00000	2,50000	0,00				0,00
M	Redukcja pcv	szt	-	1,00000	0,00				0,00
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00				0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,00425	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2022 SŁOWIAŃSKA 10 M3 PRZEDMIAR						0,00	0,00	0,00	

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 027	Ogólnobudowlane	201,7	0,00	0,00	0,00
02	028 - 029	Elektryczne	7,8	0,00	0,00	0,00
03	030 - 046	Instalacyjne wod-kakn	28,4	0,00	0,00	0,00
04	047 - 051	Inst. gazowa	12,0	0,00	0,00	0,00
05	052 - 065	C.O. gazowe	18,3	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			268,2	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Instalacyjne wod-kakn	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	C.O. gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

:

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 027	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	
02	028 - 029	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
03	030 - 046	Instalacyjne wod-kakn	0,00	0,00	0,00	
04	047 - 051	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	
05	052 - 065	C.O. gazowe	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 10/3 w Lesznie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Taśma uszczelniająca 120/70	m	10,500	0,00	0,00
1000000	Płyta OSB 18mm	m2	12,443	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno	kg	0,100	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	2,000	0,00	0,00
1000000	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	6,000	0,00	0,00
1000000	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	12,360	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż do gazu 3/4 / 3/4 180-350 mm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Adapter pion. z odprowa.kondensu	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Filtry osadnikowe wodne fi 15 mm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt	2,000	0,00	0,00
1330499	Kotki rozporowe	szt	39,364	0,00	0,00
1331799	Siatka z włókna szklanego	m2	6,055	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	99,000	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14*25 cm	szt	2,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	5,272	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	2,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	45,525	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	3,464	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	3,620	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	35,850	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	31,534	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	393,680	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	236,208	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	34,295	0,00	0,00
2300199	Folia płynna	kg	1,781	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	28,137	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	1,074	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	6,055	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennne z pcv	m	35,125	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	3,485	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	9,900	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,429	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,005	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5100403	Łączniki czarne do rur fi 25mm	szt	2,000	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,000	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,000	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	12,000	0,00	0,00
5639099	Wąż do skroplin 3/4 "	m	2,500	0,00	0,00
5641299	Trójniki kanalizacyjne z PCW	szt	1,000	0,00	0,00
5654192	Tuleje ochronne PCV do rur miedz. fi 15mm	szt	0,270	0,00	0,00
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5711200	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712000	Baterie wannowe ścien.mos.chrom.standard.	szt	1,000	0,00	0,00
5713301	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5720002	Filtry osadnikowe wodne fi 20	szt	1,000	0,00	0,00
5720002	Filtry osadnikowe gazowe fi 20	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5730001	Mufy mosiężne fi 15mm	szt	3,000	0,00	0,00
5730200	Zawory przelotowe mos z śrubunk fi 15 mm	szt	3,000	0,00	0,00
6305999	Wodomierze	szt	1,000	0,00	0,00
6312500	Piece gazowe kondensacyjne	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346199	Wanny akrylowa 170*70	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6401492	Łączniki miedziane do rur fi 15mm	szt	0,684	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
6450102	Rury miedziane fi 15mm	m	0,936	0,00	0,00
6450104	Rury miedziane fi 22mm	m	0,624	0,00	0,00
6600500	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	0,336	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	4,000	0,00	0,00
6602002	Uchwyty z wkładką do rur miedz. fi 15mm	szt	0,900	0,00	0,00
6810505	Uszczelki gumowe do rur PCW fi 50mm	szt	3,000	0,00	0,00
7067999	Łączniki warstwowe	szt	4,080	0,00	0,00
7530999	Gniazdo wtyczko	szt	7,140	0,00	0,00
7583699	Łączniki różne	szt	0,510	0,00	0,00
7583699	Redukcja pcv	szt	1,000	0,00	0,00
				Razem:	0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00