

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**„REMONT LOKALU DLA POTRZEB BWA PRZY UL. LESZCZYŃSKICH
5/3, 64-100 LESZNO”**

Kody CPV: **45000000-7 – roboty budowlane**

45442100-8 – roboty malarskie

45332000-3 -Roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne

45432111-5 -Kładzenie wykładzin

45333000-0-Roboty instalacyjne gazowe,

45332000-3- Roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne

45410000-4 – tynkowanie

**Obiekt: lokal nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym
w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie
przy Leszczyńskich 5.**

**Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno**

**Wykonawca specyfikacji: Miejski zakład Budynków Komunalnych
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno**

Opracowanie: tech. bud. Zdzisław Loman,

Data: maj 2022 r.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Lokal nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przy Leszczyńskich 5.

I. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiający:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Dekana 10, 64-100 Leszno

2) Instytucja finansująca inwestycję:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Dekana 10, 64-100 Leszno

3) Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Dekana 3B, 64-100 Leszno

II. Charakterystyka przedsięwzięcia

Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest remont lokalu nr 3 w zakresie :

- zmycie i zeszkrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym,
- wklejenie siatki na ścianach i sufitach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach sufitach,
- malowanie ścian i sufitów.
- zerwanie listew podłogowych,
- zerwanie starej wykładziny podłogowej,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie ścianki działowej z płyt g/k na ruszcie stalowym,
- licowanie ścian płytkami,
- położenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- montaż zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią, muszli

ustępowej w kpl, prysznic z baterią

-wymiana kotła gazowego

w lokalu przy ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie będącym w zarządzie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.

1. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych, malarskich, wodno-kanalizacyjnych, kładzenia wykładzin podłogowych do wykonania w ramach realizacji remontu mieszkania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem wszystkich prac budowlanych wykonywanych na miejscu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót określonych w pkt II Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.3 Ogólne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
- Odstępstwa od opisów zawartych w kosztorysie ofertowym mogą dotyczyć jedynie dostosowania i wprowadzonych zmian, lub zastąpienia zaproponowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedstawionego kosztorysu ofertowego nie mogą powodować obniżenia wartości, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty malarskie, wymianę wykładziny podłogowej i kładzenie płytek ściennych należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

1.4 Materiały

Do wykonania prac malarskich i wymiany wykładziny mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

1.5 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

1.6 Transport i składowanie

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7 Wykonanie robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarem i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.8 Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inwestorowi i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

1.9 Odbiór robót

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

1.10 Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym zgodnie ze złożoną ofertą.

Podstawą kalkulacji robót podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Podstawa płatności za roboty podobne będzie kosztorys ofertowy tych robót, sporządzony w oparciu ceny jednostkowe z zamówienia podstawowego, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony przez Inwestora.

1.12 Przepisy związane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.