

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1822 O Sucha - Rozmierka
w zakresie budowy chodnika od km 0+007 do km 0+050 w m. Sucha
Zakres: ETAP 1 - chodnik po lewej stronie drogi powiatowej
Branża: drogowa

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
BRANŻA MOSTOWA					
A	D-M.00.00.00	45111000-8	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1	D-M.00.00.00		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00	1	ryczałt
B	D-01.00.00	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
B.a	D-01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
2	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,05	km
B.b	D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x
3	D-01.02.04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej z pobudową: cięcie podłużne i rozbiórka krawędzi jezdni - pas 50 cm wzdłuż proj. krawężnika	22	m2
4	D-01.02.04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej z pobudową: nawierzchnia pod projektowanym chodnikiem i zjazdami	95	m2
5	D-01.02.04		Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej	45	m
C	D-04.00.00	45233000-9	PODBUDOWY	x	x
C.a	D-04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
6	D-04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	160	m2
C.b	D-04.03.01		Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych	x	x
7	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej	22	m2
8	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	66	m2
9	D-04.03.01		Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej	22	m2
10	D-04.03.01		Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej	66	m2
C.c	D-04.04.02		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie	x	x
11	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (pas 50cm wzdłuż krawężnika)	22	m2
12	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (pod zjazdami)	74	m2
C.d	D-04.05.01		Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem	x	x
13	D-04.05.01		Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (pod chodnikiem)	80	m2
14	D-04.05.01		Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (pod poboczem utwardzonym)	13	m2
C.e	D-04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x
15	D-04.07.01		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 P o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (pas 50cm wzdłuż krawężników)	22	m2
D	D-05.00.00	45233000-9	NAWIERZCHNIE	x	x
D.a	D-05.03.05a		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	x	x
16	D-05.03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC16 W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 cm (pas 50cm wzdłuż krawężników)	22	m2
D.b	D-05.03.05b		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	x	x
17	D-05.03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC 11 S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm (pas 100cm wzdłuż krawężników)	43	m2
D.b	D-05.03.11		Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno	x	x
18	D-05.03.05b		Rozbiórka nawierzchni asfaltowej jezdni (warstwa ścieralna) przez frezowanie na zimno - gr. ok. 5 cm, wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego (pas 100cm wzdłuż krawędzi)	43	m2
D.c	D-05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
19	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofazą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodniki i pobocze utwardzone)	93	m2
20	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (zjazdy)	74	m2
E	D-08.00.00	45233000-9	ELEMENTY ULIC	x	x
E.a	D-08.01.01		Krawężniki betonowe	x	x
21	D-08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	27	m
22	D-08.01.01		Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	16	m
23	D-08.01.01		Ławy betonowe (C12/15) z oporem pod krawężniki betonowe	3	m3
24	D-08.01.01		Oporniki betonowe zatopione (na zjazdach) o wymiarach 12x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	10	m
25	D-08.01.01		Ławy betonowe (C12/15) z oporem pod oporniki betonowe	1	m3
E.b	D-08.03.01		Obrzeża betonowe chodnikowe	x	x
26	D-08.01.01		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	60	m
27	D-08.01.01		Ławy betonowe (C12/15) z oporem pod obrzeża betonowe	3	m3
F	D-06.00.00	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x
F.1	D-06.01.01		Umocnienie powierzchniowe	x	x
28	D-06.01.01		Humusowanie i obsianie trawą	80	m2
G		45233000-9	INNE ROBOTY DROGOWE	x	x
29			Zabezpieczenie istniejących telekomunikacyjnych ciągów kablowych rurami osłonowymi dwudzielnymi 160mm	30	m