


ELEWACJA 3



ELEWACJA 4

LEGENDA

- DESKA ELEWACYJNA - DREWNIANA, UKŁADANA PIONOWO, THERMOJESION
- COKÓŁ - TYNK SILIKONOWY W KOLORZE CIEMNOSZARYM
- BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄY - KOLOR CIEMNOSZARY
- OBRÓBKA BLACHARSKA - KOLOR CIEMNOSZARY
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - DREWNO NATURALNE, RAMY OKIEN I OBICIE DRZWI Z POWŁOKĄ MALARSKO-LAKIERNICZĄ W KOLORZE CIEMNOSZARYM
- PŁYTKA ELEWACYJNA KLINKIEROWA - WINTERSWIJK KMK KLINKIER

Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostkę projektową			
BLOK 2 PLUS Justyna Jaborska-Buchała			
e-mail: blok2plus@gmail.com tel.: 605 751 443 www.blok2plus.pl			
projektant mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011			
data opracowania mgr inż. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHAŁA			
MAJ 2021 opracował mgr inż. arch. KRZYSZTOF BUCHAŁA			
Uwaga!			
Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), który należy każdorazowo adaptować do wybranej działki inwestycyjnej.			
Adaptacji może dokonać projektant z odpowiednimi uprawnieniami.			
Adaptacja zakłada zmiany związane z dostosowaniem budynku do uzyskanych, aktualnych warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych obowiązujących daną działkę inwestycyjną opinii, uzgodnień czy decyzji.			
Budynek należy dostosować do warunków gruntowych działki inwestycyjnej oraz na nowo przeanalizować warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in. pod względem kategorii gruntu według rodzaju użytkowania.			
Projekt należy uzupełnić o TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, niezbędne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupełnić dane dot. nazwy zamierzania budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.			
Kolorystykę zastosowanych materiałów należy dostosować do wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych warunków zabudowy.			
Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień.			
Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.			
Na rysunkach wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu, a wymiary otworów drzwiowych podawane są w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.			
Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POŻ., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.			
Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.			
nazwa zamierzenia budowlanego		BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA	
tytuł rysunku		Architektura - ELEWACJE 2	
projektant (adaptacja)			
skala rysunku		1:50	nr rysunku A06
data adaptacji			