

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS

Obiekt : Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS

Adres : Sieraków - OSIR - działka nr 2000/28

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS
--

Inwestor : Gmina Sieraków; ul. 8 Stycznia 38; 64-410 Sieraków

Adres : Sieraków - dz.2000/28

Wykonawca : Julita Jany

Adres : ul. Stanisława Szczepanowskiego 7A; 60-541 Poznań

Inwestor :

Wykonawca :

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS

Budowa : Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS
Obiekt : Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS
Adres : Sieraków - OSIR - działka nr 2000/28

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 15.06.2024

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	01.00.00	Roboty przygotowawcze Kod CPV : 45100000		
I.A	01.00.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Kod CPV : 45100000		
1	01.00.01	KNR 201-0119-01-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym Kod CPV : 45100000	1,000	kompl
II	04.00.00	Podbudowy Kod CPV : 45233120-6		
II.A	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Kod CPV : 45233120-6		
2	04.04.02	Kalkulacja wł. Podbudowy Kod CPV : 45233120-6	55,000	m2
III	05.03.23a	Nawierzchnie Kod CPV : 45233120-6		
III.A	05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Kod CPV : 45233120-6		
3	05.03.23a	Kalkulacja wł. Niwelacja terenu - przygotowanie robót Kod CPV : 45233120-6	80,000	m2
4	05.03.23a	Kalkulacja wł. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - na podsypce cement-piaskowej-grubości 3 cm Kod CPV : 45233120-6	20,000	m2
5		KNR 225-0407-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z kostki ażurowej	24,500	m2
6		KNR 225-0407-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nawierzchnia z kostki ażurowej o wysokości 10 cm	24,500	m2
7	08.03.01	Kalkulacja wł. Ułożenie obrzeża betonowego 8 x 30 cm, na ławie betonowej C 12/15 Kod CPV : 45233120-6	36,000	m
IV	03.02.01	Instalacje- Kod CPV : 45232130-2		
		Instalacje sanitarne Kod CPV : 45232130-2		
8	03.02.01	KNR 201-0802-01-00 Wykopy w gruncie kat. I - III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową -typ boksowy, przy głębokości do 2,00 m i szerokości: 0,80 do 1,00 m Kod CPV : 45232130-2	77,000	m3
9		KNR 218-0109-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm - przyłącze wodociągowe	6,440	m
10		KNR 218-0109-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm - instalacja wodociągowa	17,360	m
11	03.02.01	Kalkulacja wł. Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm Kod CPV : 45232130-2	43,200	m2
12		KNR 228-0409-01-00 MRiGŻ Studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych PE o średnicy 1000 mm ze stopniami złączowymi i przejściami szczelnymi oraz włazem żeliwnym DN600 klasy D400	1,000	szt

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS

IV. Instalacje-

Data: 15.06.2024

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13		KNR 228-0309-01-00 MRiGŻ Zamontowanie na rurociągu PE zasuw żeliwnych kołnierзовych z obudową, przy średnicy nominalnej zasuw: 25 mm	1,000	szt
14		KNR 218-0802-02-00 WACETOB Warszawa Założenie opaski do nawiercania fi32/fi110	1,000	szt
15		KNR 228-0209-01-00 MRiGŻ Montaż zestawu wodomierzowego	1,000	szt
16		KNR 228-0316-01-00 MRiGŻ Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110 mm	1,000	próba
17	03.02.01	KNNR 004-1308-03-00 MRRiB Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej:160 mm - klasy ciężkiej - S - LITE - PVC SDR 34 SN 8 - przyłącze kanalizacyjne sanitarne Kod CPV : 45232130-2	3,710	m
18	03.02.01	KNNR 004-1308-03-00 MRRiB Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej:160 mm - klasy ciężkiej - S - LITE - PVC SDR 34 SN 8 - instalacja kanalizacyjna sanitarna Kod CPV : 45232130-2	13,680	m
19	03.02.01	Kalkulacja wł. Montaż studzienki ściekowej tworzywowej o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym DN600 w klasie D400 Kod CPV : 45232130-2	2,000	studnia
20		KNR 228-0510-02-02 MRiGŻ Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 160 mm - trójniki	1,000	szt
21		KNR 228-0510-02-01 MRiGŻ Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 160 mm - kolana	2,000	szt
22	03.02.01	KNNR 004-1610-03-00 MRRiB Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: - 160 mm Kod CPV : 45232130-2	1,000	próba
23		Kalkulacja ind. Płyta zlewna żelbetowa o powierzchni 25 m2	1,000	komp.
24		Kalkulacja ind. Kolumna serwisowa wraz z montażem	1,000	komp.
25		KNR 202-1803-03-00 WACETOB Warszawa Montaż ogrodzenia - płot panelowy o wysokości 2 m na podmurówce	34,000	m
26		KNR 202-1808-11-00 WACETOB Warszawa Montaż bramy dwuskrzydłowej o szerokości 4 m	1,000	kpl
27		Kalkulacja wł. Zieleń niska	10,500	m2
28		Kalkulacja wł. Przyłącze kablowe elektryczne podziemne - poza zakresem opracowania	1,000	kpl
29	03.02.01	Kalkulacja wł. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 4 komplety Kod CPV : 45232130-2	4,000	komp.

Inwestor :

Wykonawca :