

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek w budynku mieszkalnym w Dochanowie.					
1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar=(2,35*0,90)*0,25 =0,52 m2 0,52	m ³ m ³	0,520 RAZEM	0,520
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 obmiar 1 sztuka (0,65*0,70) = 1 sztuka 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych obmiar (0,70*2)=1,40 m2 obmiar 1 sztuka 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
4	NNRNKB 202 1016a- 11	(z.II) drzwi wewnętrzne łazienkowe , fabrycznie dokończone i obmiar 0,70*2,00) + (0,80*2,00)* 2= 4,60 m2 4,60	m ² m ²	4,600 RAZEM	4,600
5	KNR 2-02 1001-01	Okna PCv - sztuk 1 obmiar = (0,65*0,70) = 0,45 m2 0,45	m ² m ²	0,450 RAZEM	0,450
6	KNR 0-24 2013-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11 wodoodpornych, obmiar (3,65+2,20) *2*2,50 =14,62 m2 14,62	m ² m ²	14,620 RAZEM	14,620
7	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75, obmiar (1,50+2,80)*3,40-(2,05*0,80)=12,98 m2 +(2,80*2,50)=7,00 obmiar 19,98 19,98	m ² m ²	19,980 RAZEM	19,980
8	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm, sufit nad łazienka, obmiar = (2,20*2,80) = 6,16 m2 6,16	m ² m ²	6,160 RAZEM	6,160
9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, grubość 15 cm, obmiar = (3,00*3,50)+(3,50*1,70)+(2,80*2,20)=22,61 m2 22,61	m ² m ²	22,610 RAZEM	22,610
10	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach, na rusztach ognioodpornych, grubość 12,50 mm, obmiar = (3,00*3,50) + (3,50*1,70) = 16,45 16,45	m ² m ²	16,450 RAZEM	16,450
11	KNR-W 4- 01 0819-03	Przybicie do podłóg z płyt OSB grubości 15 mm, obmiar = (2,20*2,80)+ (1,50*2,80) =10,36 m2 10,36	m ² m ²	10,360 RAZEM	10,360
12	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho obmiar jak pozycja 10, 16,45 m2 16,45	m ² m ²	16,450 RAZEM	16,450
13	KNR 0-39 0118-01	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duże kuchnie i laboratoria; powierzchnie poziome, izolacja w płynie obmiar = (1,50*2,80)+(2,20*2,80)+ściany prysznic 0,80*4*2,10 + faktuchy przy zlewozmywakach (0,90*0,40) *4,000=19,36 19,36	m ² m ²	19,360 RAZEM	19,360
14	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną, łazienki, obmiar (2,20+2,80 0 +(2,80*1,50) =10,36 m2 10,36	m ² m ²	10,360 RAZEM	10,360
15	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, obmiar= 2,20 *2,00 -0,80*3,00+2,80*4,00+1,50*2,00 =16,20 mb 16,20	m m	16,200 RAZEM	16,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą, obmiar= pod kabiny natryskowe (0,90*4,00)*2,10 +umywalka i zlewozmykach (0,90*40,00) *4,00 =9,00 m2 9,00	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, obmiar = 6,00 mb 6,00	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 4-01 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej, obmiar = 4 sztuki 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym, obmiar = 3 sztuki 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
20	NNRNKB 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2, obmiar = jak pozycja 6 14,62 m2 + pozycja 7 = 19,98 + (1,50+2,80) *3,40 = 14,62 + pozycja 8, 6,16 m2 + pozycja 16 9,09 ogółem 65,67 65,67	m ² m ²	 65,670	
				RAZEM	65,670
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, obmiar jak pozycja 20, 65,67 + (1,50* 2,00 +2,80 *3,40)= 19,72 + (1,50*2,80)=4,20 ogółem 89,59 89,59	m ² m ²	 89,590	
				RAZEM	89,590
22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, obmiar jak pozycja 21, 89,59 m2 - płytki ściennie pozycja 16, 9,00=80, 59 80,59	m ² m ²	 80,590	
				RAZEM	80,590
23	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi o śr. 25 mm, obmiar 59,50 mb 59,50	m m	 59,500	
				RAZEM	59,500
24	S-215 0500- 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm, obmiar 10 sztuk , 2 zlewozmywaki, umywalki 2 sztuki, bojler, prysznic 2 sztuki, automat pralniczy 2 sztuki 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
25	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm, obmiar = 2 sztuki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm, obmiar = 2 sztuki, 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm, obmiar 6 sztuk 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, obmiar 18 mb 18	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
29	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm, obmiar= 4 sztuki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm, obmiar = 2 sztuki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody bojler 801, obmiar= 2 sztuki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", obmiar = 2 sztuki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, obmiar= 2 sztuki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, obmiar = 2 sztuki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego, obmiar = 2 sztuki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-15 0223-02	Montaż kabiny natryskowej narożnej obmiar= 2 sztuki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym, obmiar = 29 mb 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
38	KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie w płycie izolacyjnej, obmiar= 8 sztuk 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² , obmiar= 8 sztuk 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR 5-08 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem, obmiar = 6 sztuk 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, obmiar= 2 sztuki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem, obmiar= 2 sztuki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł, obmiar - 2 sztuki 2	gniazd		
			gniazd	2,000	
				RAZEM	2,000