

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA FAKTURY ŚCIAN I REMONT POSADZKI PO AWARII ZALANIA Z INST. WODOCIĄGOWEJ - SZKODA nr 1000260989KM09

ADRES INWESTYCJI : ul. Mokozyńska 1; 27-600 Sandomierz

INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

ADRES INWESTORA : ul. Mokozyńska 1
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlano -remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Rabęda
Upr. bud. 115/KL/2002

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR JAKO PODSTAWA DO WYCENY

PRAC LIKWIDACJI SZKODY nr 1000260989KM09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mokozyńska 1
tel. 15 832 34 71
NIP 8641204172*REGON 292450509

Tomasz Rabęda
prawnieks budowlane do wykonawstwa i nadzoru bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr upraw. KL-115/2002
Izba SWK/BO/0429/03



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

// Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporządzono wg kalkulacji szczegółowej.


Kosztorys inwestorski zawiera 31 pozycji katalogowych.

Podstawę wyceny przyjęto ceny Sekocenbud I kw. 2023 i ceny lokalnych dystrybutorów materiałów budowlanych.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi normami, zgodnie ze specyfikacją techniczną robót.

Na tym zakończono opis do kosztorysu.

opracował : mgr inż. Tomasz Rabęda


Prawnienia budowlane do wykonawstwa
nadzoru bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upraw. KL 115/2002
Izba SWK/BO/0429/02

ZESPÓŁ SZKÓŁ
WZROSTAJĄCEJ KULTURY I WIEDZY
WYDZIAŁ KULTURY I WIEDZY
WZROSTAJĄCEJ KULTURY I WIEDZY
27-609 SANDOMIERZ ul. Mokozyńska 1
tel. 15 832 34 71
NIP 8641204172*REGON 292450509

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ NAUCZYCIELSKI			
1		Prace przygotowawcze/porządkowe	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z paneli	m ²		
d.1	0818-05	5,83*5,83	m ²	33,989	
				RAZEM	33,989
3	KNR 13-05	Obudowa drewniana //DEMONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ// -	kpl.		
d.1	0402-02		kpl.	1,000	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce //BEZ CENY ZLEWU//	szt.		
d.1	0220-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 13-05	Obudowa drewniana //PONOWNY MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ// -	kpl.		
d.1	0402-02		kpl.	1,000	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1,000
7	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01	5,83*5,83	m ²	33,989	
				RAZEM	33,989
8	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie PVC	m		
d.1	1113-08	5,83*4-0,9	m	22,420	
				RAZEM	22,420
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	33,99*0,03	m ³	1,020	
				RAZEM	1,020
2		BIBLIOTEKA			
10		Prace przygotowawcze/porządkowe	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	8,7*5,5	m ²	47,850	
				RAZEM	47,850
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie ścian lamperii folią	m ²		
d.2	1216-01	8,7*1,71*2+5,50*1,71*2	m ²	48,564	
				RAZEM	48,564
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.2	1204-08	8,70*5,5+8,7*1,49*2+5,5*1,49*2	m ²	90,166	
				RAZEM	90,166
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²		
d.2	1134-01	wierzchnie poziome	m ²	2,000	
		2,0			
				RAZEM	2,000
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²		
d.2	1134-02	wierzchnie pionowe	m ²	2,500	
		2,5			
				RAZEM	2,500
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.2	1510-01	bez gruntowania - ŚCIANY	m ²	42,316	
		8,7*1,49*2+5,5*1,49*2			
				RAZEM	42,316
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.2	1510-01	bez gruntowania - OŚCIEŻA - R=1,6	m ²	3,996	
		(2,42+2,12*2)*0,2*3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,996
18	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - SUFIT 8,7*5,5	m ² m ²	47,850	
				RAZEM	47,850
19	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 1,6	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
20	KNR 19- d.2 011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 2,45*2,17*3	m ² m ²	15,950	
				RAZEM	15,950
3		SALA KONFERENCYJNA			
21	d.3 kalk. własna	Prace przygotowawcze/porządkowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8,56*14,84	m ² m ²	127,030	
				RAZEM	127,030
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 8,56*14,84+8,56*3,2*2+14,84*3,2*2-2,42*2,12*5	m ² m ²	251,138	
				RAZEM	251,138
24	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
25	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY 8,56*3,2*2+14,84*3,2*2-2,42*2,12*5	m ² m ²	124,108	
				RAZEM	124,108
27	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - OŚCIEŻA - R=1,6 (2,42+2,12*2)*0,2*5	m ² m ²	6,660	
				RAZEM	6,660
28	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 8,56*14,84	m ² m ²	127,030	
				RAZEM	127,030
29	KNR 4-01 d.3 1206-02	ANALOGIA - LAKIEROWANIE ŚCIAN BEZBARWNA DYSPERSJĄ POLIURETANOWĄ - ZABEZPIECZENIE LAMPERIA /// Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 8,56*1,6*2+14,84*1,6*2-2,42*1,42*5	m ² m ²	57,698	
				RAZEM	57,698
30	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 2,42*2,12*5	m ² m ²	25,652	
				RAZEM	25,652
31	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 1,8*2,0	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		POKÓJ NAUCZYCIELSKI				
1		Prace przygotowawcze/porządkowe	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z paneli	m ²	33,989	0,00	0,00
d.1	0818-05					
3	KNR 13-05 0402-02	Obudowa drewniana //DEMONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ// -	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	03					
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce // BEZ CENY ZLEWU//	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1	05					
6	KNR 13-05 0402-02	Obudowa drewniana //PONOWNY MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ// -	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
7	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	33,989	0,00	0,00
d.1	1136-01					
8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne PVC	m	22,420	0,00	0,00
d.1	08					
9	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI do 1 km	m ³	1,020	0,00	0,00
d.1	13					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	POKÓJ NAUCZYCIELSKI
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		BIBLIOTEKA				
10		Prace przygotowawcze/porządkowe	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.2	kalk. własna					
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	47,850	0,00	0,00
d.2	1216-01					
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie ścian lamperii folią	m ²	48,564	0,00	0,00
d.2	1216-01					
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	90,166	0,00	0,00
d.2	08					
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2,000	0,00	0,00
d.2	1134-01					
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2,500	0,00	0,00
d.2	1134-02					
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY	m ²	42,316	0,00	0,00
d.2	1510-01					
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - OŚCIEŻA - R=1,6	m ²	3,996	0,00	0,00
d.2	1510-01					
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - SUFIT	m ²	47,850	0,00	0,00
d.2	1510-01					
19	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²	1,600	0,00	0,00
d.2	1215-02					
20	KNR 19-011314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	15,950	0,00	0,00
d.2	03					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

BIBLIOTEKA

	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		SALA KONFERENCYJNA				
21		Prace przygotowawcze/porządkowe	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.3	kalk. własna					
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	127,030	0,00	0,00
d.3	1216-01					
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	251,138	0,00	0,00
d.3						
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,000	0,00	0,00
d.3	1134-01					
25	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2,000	0,00	0,00
d.3	1134-02					
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY	m ²	124,108	0,00	0,00
d.3	1510-01					
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - OŚCIEŻA - R=1,6	m ²	6,660	0,00	0,00
d.3	1510-01					
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	127,030	0,00	0,00
d.3	1510-01					
29	KNR 4-01 1206-02	ANALOGIA - LAKIEROWANIE ŚCIAN BEZBARWNA DYSPERSJĄ POLIURETANOWĄ - ZABEZPIECZENIE LAMPERIA /// Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	57,698	0,00	0,00
d.3						
30	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²	25,652	0,00	0,00
d.3	1215-02					
31	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²	3,600	0,00	0,00
d.3	1215-02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

