

# Przedmiar robót

## Budynek Użyteczności Publicznej Urząd Gminy w Wielgiem

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

### Lokalizacja: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

#### 1. Montaż konstrukcji mocującej wraz z modułami PV

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych Analiza Własna	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych skręcanych. <b>Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia</b> krotność = 1,00	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080402-07-030	Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia - montaż modułów fotowoltaicznych 450 Wp krotność = 1,00	szt	76,00

#### 2. Okablowanie instalacji fotowoltaicznej oraz aparaty elektryczne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych Analiza Własna	Rozłączniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepięć, okablowanie, połączenia wyrównawcze, skrzynki rozdzielcze, pomiary instalacji. krotność = 1,00	kpl	1,00

#### 3. Falowniki

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-14 0101-02-020	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 60 kg krotność = 1,00	szt.	1,00

1	2	3	4	5
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-14 0101-02-010	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 30 kg krotność = 1,00	szt.	1,00

#### 4. Prace i elementy dodatkowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW	Koryta kablowe, przepusty dla tras kablowych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu PV, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PV, zgłoszenie instalacji do PSP.  krotność = 1,00	kpl.	1,00