

Przedmiar remontu oświetlenia zewnętrznego na terenie KPRZESMIAWCU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont oświetlenia zewnętrznego na terenie KPP w Szydłowcu					
1	KNNR 9 1001-08 analogia	Demontaż słupów oświetleniowych OZ-9	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
	3		kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 9 0803-07 analogia	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m		
	7.5		m	7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNNR 5 0713-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne ułożenie zdemontowanego kabla	m		
	7.5		m	7.500	
				RAZEM	7.500
6	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych 3 m fi 16 mm w gruncie kat.III	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6'	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 6 m rurowych wysięgnikowych stalowych ocynkowanych ogniowo na fundamencie prefabrykowanym	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych ogniowo 1-ramiennych dłg. 1 m na słupie	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 50 W IP 66 4000 K 6550 lm na słupie	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDYzo 3x1,5 mm ² - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	3.000	
	3				
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych (złączy słupowych) TB-1 z wkładkami D01/E14 6 A	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
	3		prób.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
	1		odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000