# IST. ROZDZIELNICA GŁÓWNA SZKOŁY RG




UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

UWAGI:

1. WEWNĘTRZNĄ LINIĘ, ZASILAJĄCA NALEŻY WYKONAC OD ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ SZKOŁY RG, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY,
2. WLZ WYKONAĆ Z KABLA TYPU YAKXS 5X25MM, WSPÓLNIE Z KABLEM PROWADZIĆ BEDNARKĘ, FEZN 30*4MM, I POŁĄCZYĆ JĄ Z SZYNĄ PEN ZŁĄCZA KABLOWEGO/SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SOU
3. ZŁĄCZE KABOWE/SZAFA OŚWEITLENIOWA SOU WYKONANE Z ESTROSURU W II KLASIE OCHRONNOŚCI NP. PROD. EMITER, INCOBEX
4. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZESPISAMI
5. PRZY ZBLIŻENIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KABEL NALEŻY UKŁADAĆ W RURZE OCHRONNEJ TYPU DVK160
6. WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE.

PB:
SCHEMAT ZASILANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTYCJA: | Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Stargardzie | | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Stanisława Staszica 2, 73-110 Stargard dz. nr 469, obręb 0011, Stargard | | |
| | OPRACOWALI: | nr upr. | podpisy |
| INST. ELEKTR. gł. projektant: | mgr inż. PIOTR MARKOWSKI | ZAP/0218/POOE/11 | |
| INST. ELEKTR. sprawdził | mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI | ZAP/0125/PWOE/11 | |
| | | DATA: | 12.2017 |
| | | SKALA: | 1: -- |
| | | NR RYS.: | IEZ1 |

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884