

Przedmiar robót nr 12

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczemy, ul. Sobieskiego

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 3329 Tuczemy**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczępy, ul. Sobieskiego		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35*7,00		245,000000
		RAZEM:		245,000000
			m2	245,000
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 15 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem	m2	245
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 7 cm - do gr. 15 cm Krotność=7	m2	245
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie	m2	245
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	245