

Przedmiar robót nr 4

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 798 Wólka Pełkińska**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/114/3	Analogia - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 7 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*13+6*10	710,000000	
		RAZEM:	710,000000	m2 710,00
1.2	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie	m2	710
1.3	KNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	710
1.4	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii IV	m	60
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*0,25*0,15	2,250000	
		RAZEM:	2,250000	m3 2,25
1.6	KNR 231/403/1	Ułożenie krawężnika na ławie betonowej 100 x 30 x 10	m	60