

Przedmiar robót nr 8

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 982/112 Pełkinie**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		240*3,50	840,000000	
		RAZEM:	840,000000	m2 840,000
1.2	KNR 231/114/7	Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 8 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłincem	m2	840
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 10 cm	m2	840
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	840
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	840
1.6	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		240*0,50*2	240,000000	
		RAZEM:	240,000000	m2 240,00