

**Przedmiar robót nr 7**

**Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 2591Pełkinie**

Data opracowania:

**2021-06-18**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Mechaniczne korytowanie w gr. kat. IV na gł. 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		140*4,00+7,00*3,00	581,000000	
		RAZEM:	581,000000	
			m2	581,000
1.2	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	581
1.3	KNR 231/114/1	Wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5 - 60 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	581
1.4	KNR 231/114/7	Wykonanie warstwy górnej gr. 7 cm z zaklinowaniem i zagęszczeniem	m2	581