

Przedmiar robót - nr 24

Przebudowa przepustu drogowego - Sobiecin

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 303 Sobiecin**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-15

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa przepustu drogowego - Sobiecin		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 201/202/5 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III	m3	12,00
1.2	KNR 202/1101/7 (3)	Analogia - zasypanie wykopu pospółką z zagęszczeniem, pod ułożenie przepustu w wykopie	m3	1,50
1.3	KNR 231/114/5	Wykonanie podbudowy pod ławę betonowa tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	9,50
1.4	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy podbudowy o 5 cm - do gr. 20 cm Krotność=5	m2	9,50
1.5	KNR 231/402/3	Wykonanie ławy betonowej gr. 15 cm z betonu C15/20 pod ułożenie rury przepustu	m3	1,35
1.6	KNNR 6/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rura HOPE karbowana fi 50 SN8	m	6,00
1.7	KNNR 6/113/6	Analogia - wykonanie podbudowy z profilowaniem, z tłucznia kamiennego pod warstwy konstrukcyjne, gr. warstwy 17 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00*1,50	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	
			m2	9,00
1.8	KNR 231/605/3	Przepusty rurowe pod zjazdami, montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur Fi·50·cm	szt	2
1.9	KNR 231/114/5	Wykonanie nawierzchni z tłucznia 0-35, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	36,00
1.10	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 25 cm	m2	36,00
1.11	KNR 201/701/8 (3)	Roboty ziemne w gruncie kat III - kopanie rowu odwadniającego	m	80,00