

Przedmiar robót nr 14

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczemy, ul. Ogrodowa

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 3323 Tuczemy**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczępy, ul. Ogrodowa		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		240,00*4,0	960,000000	
		RAZEM:	960,000000	m2 960,00
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 10 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem	m2	960,00
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 10 cm Krotność=2	m2	960
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie	m2	960
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	960
1.6	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłuczniem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		240*0,40*2	192,000000	
		RAZEM:	192,000000	m2 192,00