

Przedmiar robót nr 22

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 300 Sobiecin**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 10 cm po zabezpieczeniu	m2	66,00
1.2	KNR 404/804/1	Wyciecie starych barier stalowych z ocynika "B0" - dwie strony		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,00+23,00	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m
1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nowych barier energoosłonowych SP-05 , rozstaw słupków co 2 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		48,50+63,50	112,000000	
		RAZEM:	112,000000	m
1.4	Kalkulacja indywidualna	Zakończenia barier	szt	4,00