

Przedmiar robót nr 1

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1427 Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-06-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wykonanie nawierzchni z tłucznia 31,5 - 63 podkładowego w wykonanym korycie, warstwa dolna gr. 10 cm (łącznie z nast. poz.)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165*3	495,000000	
		RAZEM:	495,000000	m2 495,000
1.2	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, pomniejszenie za każdy dalszy 1 cm grubości - zmniejszenie gr. warstwy o 10 cm - do gr. 10 cm Krotność=-10	m2	495
1.3	KNR 231/114/3	Analogia - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 7 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	495
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		180*3	540,000000	
		RAZEM:	540,000000	m2 540,00
1.5	KNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	540
1.6	KNR 6/103/3 (1)	Mechaniczne ściecie poboczy i bruzdy o gł. do 15 cm na całej szerokości równiarką		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165*3	495,000000	
		RAZEM:	495,000000	m2 495,00
1.7	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165*0,30*2	99,000000	
		RAZEM:	99,000000	m2 99,00