

## **Przedmiar robót nr 2**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada**

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1046 Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2021-06-18**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Wykonanie korytowania drogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18*3,50	63,000000	
		RAZEM:	63,000000	
			m2	63,000
1.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - wykonanie nawierzchni z tłucznia 31,5 - 63 podkładowego w wykonanym korycie, warstwa dolna gr.25 cm (łącznie z nast. poz.)	m2	63
1.3	KNR 231/114/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 25 cm Krotność=5	m2	63
1.4	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 31,5 gr. 12 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłirćem	m2	63
1.5	KNR 231/114/4	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 4 cm - do gr. 12 cm Krotność=4	m2	63
1.6	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	63
1.7	KNNR 6/103/3 (1)	Mechaniczne ściecie poboczy i bruzdy o gł. do 15 cm na całej szerokości równiarką	m2	63