

## **Przedmiar robót nr 16**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Makowisko**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 34/36 Makowisko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2021-06-16**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Makowisko</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42*10,00		420,000000
		RAZEM:		420,000000
			m2	420,000
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	420
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	420
1.4	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 10 cm - uformowanie pobocza tłuczniem jednostronnie szer. 75 cm ,gr. warstwy 20 cm (łącznie z nast. poz.)	m2	82,50
1.5	KNR 231/204/6	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 10 cm - do gr. 20 cm Krotność=10	m2	82,50