

**Przedmiar robót nr 11**

**Przebudowa drogi gminnej - Tuczempy, ul.Sanowa**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 3309**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2021-06-17**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi gminnej - Tuczempy, ul.Sanowa</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		104*3	312,000000	
		RAZEM:	312,000000	m2
				312,000
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	312
1.3	KNNR 6/309/5 (2)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	312
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		104*0,30*2	62,400000	
		RAZEM:	62,400000	m2
				62,40
1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i ponowny montaz progu spowalniającego - 3 mb	szt	1