

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ścieżka pieszka lewa			
1 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
		227,413	m2	227,413	
				RAZEM	227,413
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 13 cm	m2		
		poz.1	m2	227,413	
				RAZEM	227,413
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.1	m2	227,413	
				RAZEM	227,413
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa (beton C16/20) pod obrzeża z kostki	m3		
		$(111,57 + 108,98) * 0,2 * 0,3$	m3	13,233	
				RAZEM	13,233
5 d.1	KNR 2-31 0406-08	Obrzeża z kostki kamiennej	m2		
		$(111,57 + 108,98) * 0,2 + 8,80 * 0,2$	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
6 d.1	KNR 2-31 0106-01 + KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca (pospółka 0/20 mm) - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.1 - poz.5	m2	181,543	
				RAZEM	181,543
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa zasadnicza tłuczniowa - kruszywo łamane 31,5/63,0 mm gr. 10 cm	m2		
		poz.6	m2	181,543	
				RAZEM	181,543
8 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Warstwa kłińca kamiennego 5,0-31,5 mm gr. 5 cm	m2		
		poz.6	m2	181,543	
				RAZEM	181,543
9 d.1	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z mieszanki granitowej (kamiennej) 0-8mm gr. 3 cm	m2		
		poz.6	m2	181,543	
				RAZEM	181,543
10 d.1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW	m		
		4 * 2 * 3,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000