

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYJEWO
ADRES INWESTYCJI : RYJEWO DZ. NR 82, 75/3, 75/5, MAŁOWSKIE PASTWISKA DZ. NR 40, 42, GMINA RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 1; 82 - 420 Ryjewo
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 20-11-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
- Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
- Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
- Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
- Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
- Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD IV kwartał 2023 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-11-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,999	km		
			km	0,999	
				RAZEM	0,999
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01 d.2 0202-05 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 1 km 0,3*4090	m ³		
			m ³	1227,000	
				RAZEM	1227,000
3	KNR 4-01 d.2 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III 1227,0	m ³		
			m ³	1227,000	
				RAZEM	1227,000
3		PODBUDOWY			
4	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4090,0	m ²		
			m ²	4090,000	
				RAZEM	4090,000
5	KNR 2-31 d.3 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - KŁSM 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 12 cm 4090,0	m ²		
			m ²	4090,000	
				RAZEM	4090,000
4		NAWIERZCHNIE			
6	KNR 2-31 d.4 0309-06	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych JOMBA 100x75x12,5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 4090,0	m ²		
			m ²	4090,000	
				RAZEM	4090,000
5		POBOCZA			
7	KNR 2-31 d.5 0201-01 0201-02	Pobocze z KŁSM 0-31.5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 920,0*2*0,5	m ²		
			m ²	920,000	
				RAZEM	920,000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych z wymianą na nowe 18	szt.		
			szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna d.6	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU			
11	kalk. własna d.7	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-31 d.7 0702-02 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-31 d.7 0703-02 z.o. 2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000