

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno – użytkowym.

1. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły :

**Katalogi KNNR,  
Katalogi KNR  
Kalkulacje indywidualne**

2. Ceny jednostkowe
3. Dokumentacja projektowa
4. Przedmiar robót

## Zakres robót :

Kosztorys inwestorski sporządzono dla realizacji zadania pn. **”Remont odcinka jezdni i chodników drogi gminnej nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie oraz oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych”**

## **Zakres obejmuje :**

roboty rozbiórkowe	
- płyty YOMB	202,19 m2
- krawężniki	151,00 mb
- chodniki	159,84 m2
roboty ziemne - korytowanie	123,00 m2
regulacja odwodnienia liniowego z korytek C250/D400	5,50 mb
montaż krawężników prostych, łukowych i obrzeży	356,00 mb
chodnik z kostki betonowej 10 x 20 cm gr. 6 cm	166,20 m2
zjazd z kostki gr. 8 cm (2 szt)	20,00 m2
jezdnia z kostki gr. 8 cm (grafit)	49,00 m2
poszerzenie jezdni z płyt YOMB	25,00 m2
wykopanie i ponowne posadzenie krzaków ozdobnych	5,00 szt
formowanie skarpy	32,40 m2
ułożenie geowłókniny i obsypanie korą sosnową	32,40 m2
próg zwalniający - przejście wraz z oznakowaniem poziomym	33,00 m2
oznakowanie poziome nawierzchni	7,50 m2
znaki drogowe przy progu – przejściu	6 kpl
montaż barierek drogowych U12a	10,00 szt

