

IOŚ.271.12.2023

Dotyczy postępowania. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w ramach ww. postępowania.

Pytania dotyczące postępowania (zawartość oferty – kosztorys ofertowy):

1. *Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o możliwość zmiany SWZ, aby kosztorys ofertowy Wykonawca miał obowiązek złożyć wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi bądź przed podpisaniem umowy.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie wprowadza zmiany w SWZ.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć z ofertą samodzielnie sporządzony kosztorys ofertowy (nie na wzorze załączonym przez Zamawiającego).
Jeśli Wykonawca ma złożyć kosztorys ofertowy na wzorze Zamawiającego prosimy o naniesienie wszystkich zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi i załączenie ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ ust. 2 pkt 6 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Pytania dotyczące części 1, 2, 3, 4

1. *Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie **nie należy ujmować** kosztów wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej jezdni i zjazdów.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu. Nie jest wymagane wykonywanie odcinków próbnych, w związku z czym nie należy ujmować w wycenie kosztów w/w robót.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że podbudowę kruszywową pod jezdnią i zjazdami należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że podbudowę jezdni i zjazdów należy wykonać z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm kat. C90/3.

3. *Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię poboczy należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię poboczy należy wykonać z mieszanki kruszywa 0/31,5mm kat. C90/3.

4. *Prosimy o załączenie tabel robót ziemnych (zgodnie z zapisami przedmiaru).*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót zaistniała omyłka pisarska. Roboty ziemne liczone całościowo komputerowymi metodami numerycznymi. Nie sporządzono tabeli robót ziemnych.

5. *Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie opracowano przekrojów poprzecznych. Na projekcie zagospodarowania terenu (PZT) naniesiono rzędne projektowanej nawierzchni jezdni.

6. *Z uwagi na brak przekrojów poprzecznych prosimy o potwierdzenie, że roboty ziemne uwzględnione w pozycjach przedmiarowych są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania Inwestycji.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z trybem zamówień publicznych jest materiałem pomocniczym. Zawarte w nim wyliczenia robót ziemnych również.

7. *Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem nadmiaru humusu. Jeżeli Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy odwieźć urobek.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nadmiar humusu zagospodaruje Zamawiający. Miejsce odwiezienia urobku znajdować się będzie w odległości do 5km.

8. *Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem nadmiaru urobku z wykopów. Jeżeli Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy odwieźć urobek.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nadmiar urobku z wykopów zagospodaruje Zamawiający. Miejsce odwiezienia urobku znajdować się będzie w odległości do 5km.

9. *Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wykonania podbudowy stabilizowanej cementem i wskazanie jednoznacznie technologii, jaką należy ująć w wycenie:*
- Według projektu (przekroje konstrukcyjne) stabilizację należy wykonać na miejscu z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni.*
 - Według SST „Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w receptce laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.”*

Jeśli należy wykonać stabilizację gruntu na miejscu prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie korpusu kruszywem pod wykonanie stabilizacji zostało ujęte we wskazanych ilościach robót ziemnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że to od Wykonawcy zależy jaką technologię przyjmie przy stabilizacji gruntu. W przypadku możliwości zapewnienia właściwych parametrów warstwy, stabilizacja może zostać wykonana na miejscu.

10. *Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować rozbiórki, przebudowy oraz oczyszczenia istniejących przepustów.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zakres inwestycji nie przewiduje robót związanych z przepustami.

11. *Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować budowy nowych przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdami.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zakres inwestycji nie przewiduje robót związanych z przepustami

Pytania dotyczące cz. 2 i 3

1. *Prosimy o potwierdzenie, że do przedmiotu zamówienia nie należy oznakowanie drogi. Jeśli należy, prosimy o załączenie projektu SOR.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla części 2 i 3 należy oznakowanie dróg.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców przystępujących do postępowania.