

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI  
SANITARNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W  
PŁOCKU

ADRES INWESTYCJI: Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku, 09-402 Płock, Polska

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Płock

ADRES INWESTORA: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, Polska

BRANŻE: Elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-03

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze i demontażowe	r-g		
		40	r-g	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa hermetyczna IP65	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
3	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa awaryjna	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
4	KSNR 5 0405-0101	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
5	KSNR 5 0202-0600	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg, konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
6	KSNR 5 0301-0600	Linie zasilające wykonywane przewodami kablówkowymi okrągłymi w bruździe, o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al, pod tynkiem w podłożu pozostałym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
7	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg S303 C6A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
8	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	miar		
		8	miar	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
9	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3	miar		
		2	miar	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
10	KSNR 5 0603-0200	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach, na podłożu pozostałym	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
11	KSNR 5 0603-0200	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach, na podłożu pozostałym	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
12	KSNR 5 0602-0700	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych, prętowych, w gruntach kategorii I-II	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>