




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



Szczegół mocowania ekranu z blachy trapezowej (rozstaw uchwytów co 150cm)



A
Izolacja powłokowa
Bloczek betonowy gr. 24 cm
Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
Siatka + klej gr.
Izolacja powłokowa wodorozciągliwa
Folia kubełkowa 0,5cm

B	
GRES/TERAKOTA/PCV ROLOWANE	
SZLICHTA CEMENTOWA 5 cm ZBROJONA	
STYROPIAN GR. 20 cm (2x10 cm)	
FOLIA PE	
PAPA TERMOZGRZEWALNA x2	
POKŁAD BETONOWY B15, GR. 15 CM	
ZASYPKA PIASKOWA Id=0,9, GR. 20 cm	

C	
	KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm
	PIASEK STABILIZOWANY GR. 3 cm
	TŁUCZEŃ GR. 20 cm

R-1(24x24cm) zbrojenie 4#12 strzemiona Ø6 co 15cm	S-1(24x38cm) zbrojenie 6#16 strzemiona Ø6 co 15cm
---	---

W-1 (24x40cm)
zbrojenie górą 2#12
zbrojenie dołem 5#12
strzemiona Ø6 co 25cm

Beton B20
Stal A-III RB 500

P-1(24x74cm), l1=4,91m, l2=4,91m
zbrojenie górą 4#22
zbrojenie środkiem 2#12
zbrojenie dołem 4#22
strzemiona Ø6 co 9/12cm

P-2(24x40cm), l=5,04m
zbrojenie górą 2#12
zbrojenie środkiem 2#12
zbrojenie dołem 4#16
strzemiona Ø6 co 16cm

P-3(24x114cm), l=7,38m
zbrojenie górą 4#16
zbrojenie środkiem 2x2#12
zbrojenie dołem 4#16
strzemiona Ø6 co 20cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo, tel. kom. 0 668 857 299			
PROJEKT BUDOWLANY: Budynku Przedszkola Gminnego dz. nr 4, obręb Burkat powiat Działdowski, gm. Działdowo			
INWESTOR: Gmina Działdowo ul. Księżdowska 10, 13-200 Działdowo			
Tytuł rysunku:		Branża:	
PRZEKROJE		A	
Data:	Projektował/a:	Podpis:	Skala:
01.2022	mgr Inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marcinak UPRAWNIENIA BUDOWLANE: Nr ewid. BUA II 1065		1:100
Sprawdza/ła:	Podpis:	Nr rysunku:	
mgr Inż. arch. Michał Kamiński UPRAWNIENIA BUDOWLANE: Nr ewid. SZWARCOWSKI		6	