




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A i D-D (do km 0+165,00)




PRZEKRÓJ POPRZECZNY
km 0+165,00 - 0+999,00




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU NA POLE




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B




PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70, KR 2, GR. 4 CM
- PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,30 KG/M2
- PROJEKTOWANA W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70, KR 2, GR. 8 CM
- PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,70 KG/M2
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. STAB. MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
- PROJEKTOWANA W-WA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 3/4, GR. 15 CM
- PROJEKTOWANE POBOCZE UMOCNIONE Z KŁSM 0/31,5, GR. 10 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 6 CM (SZARA)
- PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 3/4, GR. 10 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,06 m3/mb
- PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 8x25 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,04 m3/mb
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 15x17 CM Z WYPEŁNIENIEM SZCZELIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
- PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 5 CM
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z MIESZANKI CEMENTOWO-EMULSYJNEJ Z DOZIARNIENIEM MIESZANKĄ WAPIENNĄ 0/31,5 W ILOŚCI 55%
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM (GRAFIT)



DROGOWE BIURO INŻYNIERSKIE			INWESTOR	
Alicja Głowacka - Skrzypek			Powiat Chodzieski	
ul. Mickiewicza 15, 64-610 Rogoźno			ul. Wiosny Ludów 1	
tel. 792 084 433, NIP : 763-181-78-37			64-800 Chodzież	
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P				
w m. Nowe Brzeźno				
RYSUNEK: PRZEKROJE POPRZECZNE				Nr rysunku 2a
	IMIĘ I NAZWISKO		Nr upr.	DATA
Opracowała	mgr inż. Alicja Głowacka - Skrzypek		WKP/0108/ /POD0/11	06/2024
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA
Dr	-	2024	-	1 : 50