


RZUT FUNKCJONALNY

REMONT NOWYCH DRZWI DZ2
remont istniejących drzwi zabytkowych (od strony pomieszczenia) włącznie z opaską i demontażem obicia (wygluszenia)
od przeciwnej strony drzwi istniejących wykonanie nowych drzwi na nowej ościeżnicy mających na celu zwiększenie izolacyjności akustycznej przegrody



MONTAŻ NOWYCH DRZWI D2
podczas rozbiórki ściany GK zdemontować należy istniejące drzwi. W nowej lokalizacji wejścia należy zamontować drzwi z ościeżnicą, bezprzylgowe z ogranicznikiem otwarcia i samozamykaczem.

PROJEKTOWANE PRZEBICIE OTWORU
wraz z osadzeniem drzwi zabytkowych, szapelty jak przy drzwiach wymienianych prowadzących na klatkę schodową (DP)

Przebicie otworu z SALI NARAD na podstawie innego pozwolenia na budowę z 2019r. przesunięcie lokalizacji otworu o ok 220cm uzgodnione jest z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

DRZWI ZABYTKOWE DZ1
demontaż i przeniesienie zabytkowych drzwi do nowego otworu wejściowego. Montaż obróconych drzwi o 180° (docelowo otwieranie na zewnątrz, obecne - do środka)
Od strony zewnętrznej dołożenie współczesnych szpalet.

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI (DZ NA DP)
na nowe o wzorze zgodnym z obecnymi drzwiami ale obróconymi o 180° i o parametrze ognioodporności EI 30S

Pomieszczenia wyłączone z zakresu inwestycji
ŚCIANY z płyt GK gr 8cm na profilach CW i UW 50
- do rozbórki i wykonania od nowa (ściana od strony pomieszczeń 1-3).
oraz zabudowa z płyt GK dopasowana do projektowanej grubości 20cm

UWAGI OGÓLNE:
- Projekt rozpatrywać łącznie z częścią opisową i częściami branżowymi Projektu Technicznego
- Wszelkie rozbieżności oraz wprowadzane zmiany konsultować z projektantem.
- Wymiary sprawdzać na budowie w trakcie prac budowlanych
- Wyposażenie, tj. stoły, krzesła poza zakresem inwestycji, orientacyjnie przyjęte ułożenie

ADRES:	Dz. ewid. nr 1118/1 obr. 207 Przemysł		
INWESTOR:	POWIAT PRZEMYSKI Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemysł		
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT I PRZEBUDOWA SALI NARAD Z ZAPLECZEM		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT FUNKCJONALNY SALI NARAD		
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dominik Stempniak	NR UPB:	18/PR/OKK/2014
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPB:	
OPRACOWANIE:	DSA STUDIO mgr inż. arch. Dominik Stempniak		DATA: 03.2024 SKALA: 1:50
			NR RYS. W1