

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
		razem	m2	207,257
34	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
		razem	m2	207,257
35	KNR-W 2-02r97 1018/01	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  1,40*0,55	m2	0,770
		razem	m2	0,770
36	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzłokalne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (Krotność= 5) 0,80*2,05	m2	1,640
		razem	m2	1,640
37	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
38	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,55*2+3,05*3	m	14,250
		razem	m	14,250
39	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2  7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
40	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2  4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
41	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły  2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
42	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
		razem	m2	207,257
43	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
		razem	m2	61,897
44	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
		razem	m2	207,257
45	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach  2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
46	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 1,10*2,00*1,75*3+1,10*1,70*1,75	m2	14,823
		razem	m2	14,823
47	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
48	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
49	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 1	kpl	1,000