

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu”.

Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 08.04.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie na jakiej podbudowie ma być ułożona nawierzchnia z trawy syntetycznej o powierzchni 600,00 m²? Załączony do SWZ Projekt wykonawczy jak i Przedmiar robót nie zawiera informacji o robotach związanych z wykonaniem podbudowy pod tego rodzaju nawierzchnię.

Odpowiedź

Zamawiający zakładał wykorzystanie istniejącej podbudowy, którą należy przeprofilować i dogęścić do wskaźnika zagęszczenia min $I_s = 0.96$.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących obrzeży betonowych bieżni. Rysunek nr 2 Projektu wykonawczego pokazuje obrzeże o wymiarach 6x20x100 cm, natomiast załączony Przedmiar robót obejmuje montaż obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm. Jakim obrzeżem ma być zakończona bieżnia?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania obrzeża 8x30x100 cm.

Pytanie nr 3

Czy zakres robót obejmuje zakup oraz montaż taśmy parcianej wyznaczającej sektor rzutów kulą?

Odpowiedź

Tak, zakres robót obejmuje zakup oraz montaż taśmy parcianej wyznaczającej sektor rzutów kulą.

Pytanie nr 4

W dokumentacji projektowej opisano nawierzchnię poliuretanową bieżni między innymi jako: „Warstwa użytkowa (natryskowa) EPDM min. 6 mm. Warstwę tę wykonuje się bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny”.

Informujemy, że nawierzchnie typu „natrysk” mają warstwę użytkową grubości 2-3 mm (dwukrotny natrysk mieszaniny lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM). Nie wykonuje się takich nawierzchni o większych grubościach.

Grubość warstwy użytkowej min. 6 mm jest charakterystyczny dla nawierzchni typu „2s”, ale tu warstwa użytkowa jest układana rozkładarką do nawierzchni poliuretanowych.

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni poliuretanowej bieżni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię typu natrysk o całkowitej grubości 13 mm zbudowanej z warstwy nośnej gr. 10-11 mm z granulatu SBR 1-4 mm i z warstwy natrysku układanego o gr. 2-3 mm z EPDM o gr. 0,5-1,5 mm.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie mają być wykonane prace na istniejącej płycie boiska trawiastego. Projekt wykonawczy opisuje:

- w pkt 1.4: „przeprofilowanie płyty boiska sportowego trawiastego”

- w pkt 2.1.5: „przewidzieć regulację istniejącego nawadniania, przewidzieć wyrównanie płyty boiska”.

Jednocześnie na rysunku A3 „Niweleta” pokazano, iż różnica wysokości na bieżni dochodzi do 75 cm, co oznacza, iż w praktyce boisko trawiaste (o powierzchni 11000 m²) będzie musiało być w całości na nowo wykonane wraz z systemem nawadniania, co stanowi ogromny koszt.

Z uwagi na bardzo istotny wpływ powyższego na ostateczną cenę oferenta prosimy o szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający założył przeprofilowanie istniejącej płyty boiska trawiastego poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej i ponowne obsianie trawą/wycięcie istniejącej trawy i rozłożenie jej ponownie.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienia przedmiaru robót:

Poz. 2.6 Warstwa wyrównawcza nawierzchni z kruszywa średnia grubości 30 cm – 1750 m² – czego dotyczy.

Poz. 5.1 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na połączeniu projektowanej i istniejącej bieżni – 600 m² – w projekcie i w przedmiarze brak jakiegokolwiek podbudowy pod tą nawierzchnię.

Odpowiedź

Warstwę wyrównawczą z kruszywa Zamawiający założył na podniesienie bieżni do projektowanego poziomu, pod warstwy konstrukcyjne.

Zamawiający zakładał wykorzystanie istniejącej podbudowy, którą należy przeprofilować i dogęścić do wskaźnika zagęszczenia min $I_s = 0.96$.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza Śmigła
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga