

Przedmiar

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XV - część XI

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Element	PZ 2106				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt.	8		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	56		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	6		
1.4	KNNR	Montaż wysięgnika	szt.	6		
1.5	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	2		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.7	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
2	Element	PZ 2211				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	2		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	14		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.5	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	1		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.7	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
3	Element	PZ 2108				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	8		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	56		
1.3	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	8		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	8		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
4	Element	PZ 2014				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	3		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	21		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	2		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.5	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	2		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.7	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		

Przedmiar

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XV - część XI

5	Element	PZ 2026				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	23		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	161		
1.3	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	23		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	23		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
6	Element	PZ 2198				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	12		
1.2	KNNR-W 9 1001-01	wymiana słupów oświetleniowych	szt.	4		
1.3	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	84		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED 36 W ze sterownikiem lokalnym	szt.	4		
1.5	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa asymetryczna - przejście dla pieszych LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.6	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	8		
1.7	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	8		
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.9	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
7	Element	PZ 2009				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	4		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	28		
1.3	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	4		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	4		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
			netto			
			VAT 23%			
			brutto			