

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NASADZENIA			
1	KNR 2-21 d.1 0305-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - brzoza brodawkowata ze stabilizacją palikami 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-21 d.1 0305-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - lipa drobnolistna ze stabilizacją palikami 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-21 d.1 0305-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - dąb szypułkowy "Fastigiata" ze stabilizacją palikami 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR 2-21 d.1 0305-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - klon pospolity ze stabilizacją palikami 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-21 d.1 0332-04	Sadzenie traw w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów - turzycza Morrowa (Carex morrowii) 300+234	szt. szt.	 534,000	
				RAZEM	534,000
6	KNR 2-21 d.1 0332-04	Sadzenie traw w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów - wydmuchrzyca piaszkowa (Ieymus arenarius) 60+47	szt. szt.	 107,000	
				RAZEM	107,000
2		NAWIERZCHNIE I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA			
2.1		ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW			
7	KNR 2-31 d.2. 0807-01 1	Rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami 260,0	m ² m ²	 260,000	
				RAZEM	260,000
8	KNR 2-31 d.2. 0802-03 1 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy 260,0	m ² m ²	 260,000	
				RAZEM	260,000
9	KNR-W 4- d.2. 01 0212-03 1	Demontaż elementów pozostających w kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu - elementy małej architektury itp. 5,152*2,0*0,5	m ³ m ³	 5,152	
				RAZEM	5,152
10	KNR 4-04 d.2. 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.7*(0,12+0,2) 15,0	m ³ m ³ m ³	 83,200 15,000	
				RAZEM	98,200
10'	KNR 4-04 d.2. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dodatek za kolejne 9 km wywozu Krotność = 9 poz.7*(0,12+0,2) 15,0	m ³ m ³ m ³	 83,200 15,000	
				RAZEM	98,200
2.2		CHODNIKI			
11	KNR 2-31 d.2. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 18 cm 203,2	m ² m ²	 203,200	
				RAZEM	203,200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2- d.2. 01 0207-05 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.11*0,18	m ³ m ³	 36,576	
				RAZEM	36,576
12'	KNR-W 2- d.2. 01 0210-04 2	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo- nych ziemi kat. III-IV - dodatek za kolejne 9 km wywozu utylizacją Krotność = 18 poz.11*0,18	m ³ m ³	 36,576	
				RAZEM	36,576
13	KNR 2-31 d.2. 0103-02 2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV poz.11	m ² m ²	 203,200	
				RAZEM	203,200
14	KNR 2-31 d.2. 0111-01 2 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 12 cm (Rm=1. 5 MPa) poz.11	m ² m ²	 203,200	
				RAZEM	203,200
15	KNR 2-31 d.2. 23103-03 2	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3.0 cm poz.14	m ² m ²	 203,200	
				RAZEM	203,200
16	KNR 2-31 d.2. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25*0,25*poz.17 0,25*0,25*poz.18	m ³ m ³ m ³	 7,236 1,319	
				RAZEM	8,555
17	KNR 2-31 d.2. 0407-01 2	Obrzeża betonowe 29,8+28,37 57,6	m m m	 58,170 57,600	
				RAZEM	115,770
18	KNR 2-31 d.2. 0403-03 2	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 21,1	m m	 21,100	
				RAZEM	21,100
2.3		ŚCIEŻKI REKREACYJNE			
19	KNR-W 2- d.2. 01 0308-02 3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III) 6*poz.22	dół. dół.	 1248,960	
				RAZEM	1248,960
20	KNR-W 2- d.2. 02 0208-06 3	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowa- nego obwodu do przekroju ponad 20 - ręczne układanie betonu 0,1*0,1*0,4*6*poz.22	m ³ m ³	 4,996	
				RAZEM	4,996
21	KNR-W 2- d.2. 02 20202- 3 02	Rusztzy drewniane impregnowane pod taras na słupkach betonowych poz.22	m ² m ²	 208,160	
				RAZEM	208,160
22	KNR-W 2- d.2. 02 20203- 3 02	Pomosty z desek sosnowych impregnowanych 20x1500 mm z obrze- żami drewnianymi 28x80 mm 62,45+15,97+9,04+120,7	m ² m ²	 208,160	
				RAZEM	208,160
23	KNR-W 2- d.2. 01 0308-02 3	Zasypanie dołów 6*poz.22	dół. dół.	 1248,960	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1248,960
2.4		PIASEK			
24 d.2. 4	KNR 2-21 0411-01	Przygotowanie terenu pod nawierzchnię piaskową	m ²		
		226,98+201,1+754,8+176,7	m ²	1359,580	
				RAZEM	1359,580
25 d.2. 4	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia piaskowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.24	m ²	1359,580	
				RAZEM	1359,580
2.5		Obrzeża			
26 d.2. 5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m		
		200,06	m	200,060	
				RAZEM	200,060
27 d.2. 5	KNR 2-31 0407-01 0407-06	Obrzeża typu Flexi border wymiary elementu: 100 x 7,5 x 8 cm, kolor: brązowy	m		
		200,06	m	200,060	
				RAZEM	200,060
2.6		Zadaszenia miejsc śmietnikowych			
28 d.2. 6	KNR-W 2- 02 1220-05	Konstrukcje i zadaszenia miejsc śmietnikowych - osłony ażurowe ujęte w zestawieniu	m ²		
		32,0	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
3		WYPOSAŻENIE			
3.1		TERENOWE			
3.1.1		CIĄGI PIESZE - CHODNIK			
29 d.3. 1.1	KNR 2-31 0702-03	"Słupek drogowy wysuwany standardowo na klucz, materiał: stal cynkowa proszkowo, kolor szary (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.3. 1.1	KNR 2-23 0306-01	"Kontener na śmieci 1100 l EKO - zielony zgodność z normą PN-EN 840 certyfikacja EN 840; RAL GZ 951/1 (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3. 1.1	KNR 2-23 0404-04	"Płot ażurowy 180 x 180 cm + kantówka drewniana + kotwa wbijana materiał: lite drewno, malowane (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3.1.2		PLAC ZABAW (A.02.4)			
32 d.3. 1.2	KNR 2-23 0310-05	Mostek na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3. 1.2	KNR 2-23 0310-04	Równoważnia na sprężynach na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3. 1.2	KNR 2-23 0310-01	Karuzela na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-23 d.3. 0310-03 1.2	Grzybki do przeskoków na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-23 d.3. 0310-07 1.2	Huśtawka podwójna na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-23 d.3. 0310-03 1.2	Grzybki do przeskoków na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-31 d.3. 0702-02 1.2	Regulamin na plac zabaw (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (A.02.4)			
3					
39	KNR 2-23 d.3. 0309-02 1.3	Stepper pompki bułgarskie street workout (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-23 d.3. 0309-01 1.3	Wahadło fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-23 d.3. 0309-03 1.3	Wypych fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-23 d.3. 0309-05 1.3	Wioślarz fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-23 d.3. 0309-06 1.3	Orbitrek fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-23 d.3. 0309-04 1.3	Wyciskanie siedząc fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-23 d.3. 0310-01 1.3	Twister fitness (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-23 d.3. 0306-02 1.3	Ławeczka do brzusków (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-31 d.3. 0702-02 1.3	Wolnostojąca tablica informacyjna - regulamin na plac fitness/street workout (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.4		STREFA Z TENISEM STOŁOWYM (A.02.4)			
48 d.3. 0310-03 1.4	KNR 2-23	Tenis stołowy - przeniesienie istniejącego obiektu na nowe miejsce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3. 0310-02 1.4	KNR 2-23	Szachownice z siedziskami - przeniesienie istniejących obiektów na nowe miejsce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.1.5		BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (A.02.4)			
50 d.3. 0309-02 1.5	KNR 2-23	"Zestaw do siatkówki plażowej, słupki aluminiowe, siatka: obszycie w kolorze niebieskim, kieszonki: kolor niebieski, linie pola boiska: niebieskie z mocowaniem na deski (piasek), rozmiar pola: 8x16, osłony antyurazowe na słupki: kolor żółty, piłka do siatkówki, słupki: kolor żółty, mocowanie: 2x tuleja do zabetonowania z dekle" lub produkt o porównywalnym standardzie (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.6		STREFA SPORTU I REKREACJI - POZOSTAŁE ELEMENTY W OBRĘBIE ŚCIEŻEK PIESZYCH ITP. (A.02.4)			
51 d.3. 0702-01 1.6	KNR 2-31	"Kosz na śmieci stojący okrągły, poj. 45 l konstrukcja: stalowa ocynkowana oraz malowana w kolorze czarny mat, drewno impregnowane i 3x malowane lakierobejcą, kolor bejcy: dąb rustykalny, wkład z blachy ocynkowanej, montaż: zabetonowanie (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
52 d.3. 0501-01 1.6	KNR 2-23	"Ławka z oparciem materiał: stal ocynkowana i malowana RAL 7021, drewno: jasny dąb, montaż: do wbetonowania (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.3. 0501-01 1.6	KNR 2-23	"Ławka bez oparcia materiał: stal ocynkowana i malowana RAL 7021, drewno: jasny dąb, montaż: do wbetonowania (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
54 d.3. 0501-03 1.6	KNR 2-23	Siedziska terenowe - trarasowe drewniane - objęte odrębnym opracowaniem lub produkt o porównywalnym standardzie (w cenie uwzględniony zakup, dostawa i montaż)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000