

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 260114W w miejscowości Pieńki Wielkie.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miar. | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6*8) |
|--|--|--|-------------|--------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,255 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | KNR -W 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości. | ha | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | KNR-W 2-01 0105-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni z wywózką karpiny o śr. 15-45cm. | szt. | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | KNR 2-31 0801-07 | Mechaniczne rozebranie (frezowanie) masy mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm bez odwozu na miejscu. | m2 | 918 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe, PHED, PP o śr.400mm | m | 19 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | 0,00 zł |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 2.1 | KNR-W 2-01 0201-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - zdjęcie warstwy humusu z poboczy gr. 15 cm do ponownego wykorzystania przy humusowaniu a nadmiar do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie | m2 | 892,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | KNR-W 2-01 0201-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - gr. 34 cm - korytowanie zjazdów. | m2 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | KNR 2-31 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV | m2 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1657,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa uzupełniająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10cm - doziarnienie gruntu pod stabilizację gruntu cementem. | m2 | 1657,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | KNR-W 2-01 0219-01 | Wykop z odwozem urobku do 10 km- odtworzenie rowów grunt do zagospodarowania przez wykonawcę | mb | 411 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE | | | | | | 0,00 zł |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|------|--------|----------------|----------------|
| 3 | PODBUDOWY | | | | | |
| 3.1 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa bez dylatacji 2,5 - 5 Mpa (z dowozu lub wykonana na miejscu) grub. Warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1558 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C50/30 gr. 20cm | m2 | 1378,5 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział PODBUDOWY | | | | | | 0,00 zł |
| 4 | NAWIERZCHNIE | | | | | |
| 4.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm, szer. 5,10m (wiążąca AC 16 W, KR -2) | m2 | 1326,5 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, szer. 5 m (ścieralna AC 11S, KR -2) | m2 | 1300 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział NAWIERZCHNIE | | | | | | 0,00 zł |
| 5 | ORGANIZACJA RUCHU | | | | | |
| 5.1 | KNNR 6 0702-03 | Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe dł. 330 cm | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział ORGANIZACJA RUCHU | | | | | | 0,00 zł |
| 6 | ZJAZDY | | | | | |
| 6.1 | KNR 2-31 0605-01 | Ława fundamentowa gr. 20cm, zasyпка inżynierska rury przypustu z kruszywa naturalnego 0-31,5mm lub pospółki. | m3 | 81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur śr. 400mm | szt. | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe - rury PHED lub PP SN8 śr. 400 mm dł. 9m | m | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | KNNR 6 0113-05 | Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszyw łamanych C 50/30, 0-31,5mm gr. 15 cm | m2 | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C50/30 gr. 30 cm | m2 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm AC 16 W KR-2 | m2 | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, (ścieralna AC 11 S, KR-2) | m2 | 140 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział ZJAZDY | | | | | | 0,00 zł |
| 7 | POBOCZA | | | | | |
| 7.1 | KNNR 6 0113-05 | Kruszywo łamane 0-31,5mm C50/30 gr. 9-24 cm | m2 | 382,5 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział POBOCZA | | | | | | 0,00 zł |
| SUMA NETTO | | | | | 0,00 zł | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | 0,00 zł | |
| SUMA BRUTTO | | | | | 0,00 zł | |