

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZINY NA DZIAŁCE NR 419/8 i 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10					
1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.240	km km	 0.240	
				RAZEM	0.240
2 Frezowanie					
2 d.2	ST D- 06.02.01	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną nawierzchnią bitumiczną drogi. 71.70	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
3 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE					
3 d.3	ST D- 02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwymi 0.40 m3 na odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek złożony na odkład. 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.3		Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110mm. Pozycja obejmuje zakup elementów , dostarczenie na budowę i montaż w gotowym wykopie na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. . 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.3	ST D- 02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów wykonanych pod ułożenie rur osłonowych. 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.3	ST D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 1332.05	m ² m ²	 1332.050	
				RAZEM	1332.050
7 d.3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 399.62	m ³ m ³	 399.620	
				RAZEM	399.620
8 d.3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km- dodatek za kolejne 4 km (łącznie odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4 399.62	m ³ m ³	 399.620	
				RAZEM	399.620
4 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA					
9 d.4	ST D- 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie 998.90	m ² m ²	 998.900	
				RAZEM	998.900
10 d.4	ST D- 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 954.48	m ² m ²	 954.480	
				RAZEM	954.480
5 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA					
11 d.5	ST D- 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 974.86	m ² m ²	 974.860	
				RAZEM	974.860
12 d.5	ST D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 1022.55	m ² m ²	 1022.550	
				RAZEM	1022.550
6 ZJAZDY NA POSESJE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.6	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 202.60	m m	 202.600	
				RAZEM	202.600
7 Oznakowanie					
14 d.7	ST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.7	ST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych, 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
8 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
16 d.8	ST D-06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem. 480.20	m ² m ²	 480.200	
				RAZEM	480.200

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY NA DZIAŁCE NR 419/8 I 421/1" w km 0+000,00 - 0+240,10						
1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.240		
2 Frezowanie						
2 d.2	ST D-06.02.01	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną nawierzchnią bitumiczną drogi.	m ²	71.70		
3 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE						
3 d.3	ST D-02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek złożony na odkład.	m ³	12.00		
4 d.3		Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110mm. Pozycja obejmuje zakup elementów , dostarczenie na budowę i montaż w gotowym wykopie na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. .	m	12.00		
5 d.3	ST D-02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów wykonanych pod ułożenie rur osłonowych.	m ³	12.00		
6 d.3	ST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.	m ²	1332.05		
7 d.3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	399.62		
8 d.3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łącznie odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4	m ³	399.62		
4 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA						
9 d.4	ST D-04.04.00-D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie	m ²	998.90		
10 d.4	ST D-04.04.00-D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	954.48		
5 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA						
11 d.5	ST D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	m ²	974.86		
12 d.5	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	m ²	1022.55		
6 ZJAZDY NA POSESJE						
13 d.6	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m	202.60		
7 Oznakowanie						
14 d.7	ST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .	szt.	5.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.7	ST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naku, ostrzegawczych, informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych,	szt.	5.00		
8 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
16 d.8	ST D-06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem.	m ²	480.20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: