

Wymaganla ogólne:

1. Meble i elementy wyposażenia wnętrz, pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt sportowy powinny być bezpieczne, funkcjonalne, higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości i wyróżniać się wysoką jakością i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach (potwierdzone certyfikatami zgodności) dedykowane dla dzieci w wieku 1-3 lat, w szczególności:
-PN-EN 1729-1:2016-02 Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 1: Wymiary funkcjonalne
-PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
-PN-EN 16121+A1:2017-11 - Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem – Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności
-PN-EN 1021-1:2014-12 - Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros
-PN-EN 1021-2:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.
2. Stoły i krzesła wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dostosowane do wysokości dzieci w danej grupie stosownie do wieku.
3. Okucia i części metalowe powinny być na tyle zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania
4. Urządzenia i akcesoria przeznaczone do regulacji wysokości mebli lub elementów powinny zapewnić stabilne połączenia elementów i być bezpieczne w obsłudze.
5. Połączenia konstrukcyjne powinny być tak wykonane, aby wykluczyć możliwość łatwego demontowania mebli.
6. Końcówki elementów ruchomych powinny być zaślepione, elementy, z którymi styka się dziecko, powinny być pozbawione ostrych krawędzi.
7. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki materiały lakiernicze klejo tworzywa sztuczne okleiny i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.
8. Płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.
9. Meble powinny być odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz.
10. Stoły i krzesła powinny być wyraźnie oznakowane przez zamieszczenie rozmiaru.
11.Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie mebli aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.

Numer	Nazwa	Ilość	Wymiary
1	Leżak z materacem	32	130x55x12cm
2	Łóżeczko niemowlęce z materacem	5	128x66x82cm
3	Szafa na leżaki i pościel	3	144x198x62cm
4	Szafka wysoka bez frontów	2	116x129x40cm
5	Szafka wysoka z frontami	2	116x129x40cm
6	Szafka z szufladami	4	78x90x42cm
7	Krzesło dla dzieci rozmiar 0 - 21 cm	32	
8	Stół z regulacją wysokości	6	120x80cm
9	Krzesełko do karmienia	5	
10	Biblioteczka i regał na materiały plastyczne	1	80x80x40cm
11	Dywan	2	2x2m
12	Zestaw poduszek do siedzenia	2x12 szt	30x30x8cm
13	Obudowa grzejników	9	Wymiary dost. do grzejników
14	Biurko	2	80x120cm
15	Kontener biurowy	2	60x40x60cm
16	Krzesło biurowe	2	
17	Szafa na dokumenty	3	80x50x180
18	Szatnia 6-os z drzwiczkami i ławką	5	151x50x135cm
19	Szatnia 2-os z drzwiczkami i ławką	1	51x50x135cm
20	Szafa na ubrania personelu	1	70x60x180cm
21	Tablica korkowa	3	90x60cm
22	Tablica magnetyczna	3	120x90cm
23	Szafka na nocniki	1	65x35x146
24	Zlew do mycia nocników z baterią	1	60x60cm
25	Przewijak	1	50x90x87cm
26	Zlew porządkowy oraz kran ze złączką	1	60x60cm
27	Szafa porządkowa	1	110x80x300cm
28	Kosz na brudną bieliznę	1	
29	Brodzik z baterią	1	80x80cm
30	Pojemnik na odpady (kosz na śmieci)	6	
31	Szafa przelotowa ze stali nierdz.	1	80x50x180cm
32	Zmywarko-wyparzarka	1	590x660x830(h)mm
33	Zlew 2 komorowy z baterią wyjmowaną	2	
34	Zlew 1 komorowy z ociekaczem	1	
35	Szafka ze stali nierdz. ze zlewem	1	100x70cm
36	Chłodziarka podblatowa	2	60x60cm
37	Szafki kuchenne wiszące	2	300x30x72cm, płyta mdf k. biały
38	Umywalka do rąk	2	
39	Szafki z blatem	2	300x60cm, płyta mdf k. biały mat., blat konglomerat
40	Czajnik bezprzewodowy	2	
41	Kuchenka mikrofalowa	2	
41a	Kuchenka indukcyjna	1	60.8x37x5.6cm
42	Wózek kelnerski	1	
43	Stół	1	80x80cm
44	Taboret	2	
45	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	1	
46	Umywalka dla niepełnosprawnych	1	
47	Poręcz WC ścienna stała	2	
48	Poręcz WC uchylna	2	
49	Apteczka metalowa na klucz	2	25x25x12cm
49a	Szafka kuchenna z blatem	1	60x120x80cm

ŻŁOBEK
ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	TYP POSADZKI	POW.(m2)
1	SZATNIA	PŁYTKI GRES.	59.36
2	SALA DZIECI	PARKIET	123.60
3	WIATROŁAP	PŁYTKI CERAM.	3.16
4	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	8.69
5	POMIESZCZENIE ADMIN.	PŁYTKI CERAM.	5.46
6	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI CERAM.	7.80
7	TOALETA	PŁYTKI CERAM.	5.61
8	TOALETA	PŁYTKI CERAM.	12.55
9	TOALETA	PŁYTKI CERAM.	12.10
10	PRALNIA	PŁYTKI CERAM.	6.32
11	KORYTARZ	PŁYTKI CERAM.	11.19
12	ZMYWALNIA	PŁYTKI CERAM.	10.50
13	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	PŁYTKI CERAM.	7.66
14	MAGAZYN	PŁYTKI CERAM.	7.60
	POW. UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ		281.60

15	MAG. PODRĘCZNY	PŁYTKI CERAM.	18.53
16	KORYTARZ	PŁYTKI CERAM.	6.66
	POW. UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ		25.19
	POW. UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ ŁĄCZNIE		306.79

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIĘTRA NA ŻŁOBEK ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O WINDĘ ORAZ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA DZIAŁKACH NR 949/3, 967/1 i 968/2 W M. RYGLICE, GM. RYGLICE				
TYTUŁ RYSUNKU	PIĘTRO- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt JOANNA OLEJNICZAK MPOIA/047/2009				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt DANIEL MERYSZCZAKOWSKI 69/WPOKK/2012				
DATA SPORZĄDZENIA	08 2023	SKALA	1:100	NUMER RYSUNKU	A-14