

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	28,715
46	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotnie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")	m2	84,000
47	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następane ponad dwukrotnie (środek "Izomur")	m2	84,000
48	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotnie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")	m2	28,715
49	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następane ponad dwukrotnie (środek "Izomur")	m2	28,715
50	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego ręcznie grubości 3mm	m2	84,000
51	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	28,715
52	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	128,115
53	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,715
54	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	99,400
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania