

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



1047662373



Gliwice, dn. 12.10.2023 r.

Sygnatura: TD23-10-0020429-03

**BUWAMAT-
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Wandy 10/3
41-800 Zabrze**

**Dotyczy: budowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Andersa dz.nr 847/7 w Zabrzu.
(TD/OGL/OMD/UB/BK/3509/2023)**

Odpowiadając na pismo z dnia 28-09-2023 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi sieciami
Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Należy zabezpieczyć kolidujące odcinki kabla rurą dwudzielną **typu AROT** zgodnie z napięciem sieci elektroenergetycznych, dla kolidujących kabli nN rury o średnicy minimum **110mm koloru niebieskiego**.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości **mniej niż 2 m** od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli energetycznych pozostających pod napięciem.**

Zabezpieczenie czynnych urządzeń elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać **w stanie beznapięciowym** tj. po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Zabrze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych i braku możliwości przesunięcia o 2m – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć **możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych** poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem i kopią mapy uzgodnienia o określenie warunków prac ziemnych i kolizji w TAURON Dystrybucja SA – Wydział Eksploatacji **OME Zabrze.**

Należy zlecić płatny **nadzór nad prowadzonymi robotami** do TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach, zlecenie wysłać na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne – ośw. uliczne własność UM ZABRZE i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik




Beata Kosmala

Załącznik: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD



OZNACZENIA:

- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna D200 i D160 PVC
- - - Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna D90 PE100 SDR17
- Projektowana trasa kabli energetycznych zasilających przepompownię
- Projektowane odgałęzienie hydrantowe D90 PE100 SDR17
- Projektowany przewód wentylacji D110 PVC
- P Proj. przepompownia ścieków
- S... Proj. studnie
- SR Proj. studnia rozprężna
- W Włączenie do istn. kanalizacji
- Z... Załomy trasy
- E Szafa zasilająco sterownicza do przebudowy
- ⊕ H1 Proj. hydrant technologiczny podziemny
- OH1 Włączenie odgałęzienia hydrantowego do istn. wodociągu
- KW Kominiek wentylacyjny DN110
- ⊗ Proj. zasuwa
- x — Istniejąca kanalizacja do likwidacji

Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD/OGL/OMD/ ... 110/Bu/3509/2023

5581800,00
6556800,00



**BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z o.o.**
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

Inwestor:
ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 215
41-800 ZABRZE

Data: 09.2023 Nr umowy: U-612/23

Projektant
mgr inż. Leszek Krzak
uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10

Tytuł projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
dla inwestycji pt.:
**BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH
PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU**

Nr rysunku:

K-01

Sprawdził
mgr inż. Jarosław Sakławski
uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10

Treść rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Skala:

1:500

W SZEREGU PRAWA ZASTRZEŻONE
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.
I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM, WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE
(W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.

Legenda:


.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
.....	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe <i>— wagać um. robne</i>
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinventoryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik


Beata Kosmala

2023 -10- 1 2